

丰顺钢筋网 钢筋网片 冀乐钢材

产品名称	丰顺钢筋网 钢筋网片 冀乐钢材
公司名称	佛山市冀乐钢材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号
联系电话	18025965274

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市冀乐钢材贸易有限公司

焊接网

碰焊网 铅水网 水泥网片

楼面网片 铁线焊接网片 钢筋焊接网片

铁线碰焊网 建筑网片 铁线电焊网片

铁丝网片 钢丝网片

的铺装工艺及施工注意事项

1)焊接网铺装前需要将基层清理干净，对于桥面的局部不平处要凿平，剔除一些浮渣，有条件地使用高压风(水)冲洗，以便铺装层浇筑混凝土时更好与桥面结合。对于一些有预埋钢筋的桥面，需要

将影响焊接网铺装的预埋钢筋拉直。

2)确定保护层并放置垫块 桥面铺装厚度一

般为 80 ~ 120mm，钢筋网片，钢筋焊接网一般布置在铺装层的

中间位置或者上部 1/3 处，在准备垫块时要充分考

虑各种因素，满足使用要求。

钢筋焊接网

碰焊网 铅水网 水泥网片

楼面网片 铁线焊接网片 钢筋焊接网片

铁线碰焊网 建筑网片 铁线电焊网片

铁丝网片 钢丝网片

在桥面铺装上的应用可分为 3 个阶

段:开发阶段、发展阶段、成熟阶段。2000 年以前可

以称为开发阶段，2000—2010 年可以称为发展阶

段，钢筋网片厂家，2010 年以后称为成熟阶段。钢筋焊接网在桥面

铺装上的应用开发阶段，以广东、江苏、安徽等公司

为代表的焊接网生产企业，积极推动了公路桥梁中

桥面铺装层冷轧带肋钢筋焊接网的应用

碰焊网 铅水网 水泥网片

楼面网片 铁线焊接网片 钢筋焊接网片

铁线碰焊网 建筑网片 铁线电焊网片

铁丝网片 钢丝网片

)施工注意事项、 根据施工进度及时进场

所需要的焊接网。焊接网提前 1 周左右通知厂家进

行生产，在焊接网运输到现场后直接吊运到清

理好的施工平台上，这样可以避免二次倒运

； 严格保护好焊接网的标牌，不能丢失，因为每张焊接

网都对应的位置，标牌丢失将造成使用障碍，

这点应引起施工现场人员的重视； 垫块要根据桥

面铺装的厚度确定，按照规范要求设置，丰顺钢筋网，保证足够

的密度，带肋钢筋网，并要保证保护层达到设计要求； 焊接网

铺装时注意焊接网的放置方向和上下顺序，混凝土

浇筑遵循“先铺先浇，随铺随浇”的原则，铺装好的

钢筋焊接网尽量减少等待浇筑混凝土的时间。必

须严格按照桥面铺装焊接网布置图所示的搭接方

式搭接，如搭接错误将会对整个铺装工作造成混

乱，且容易产生桥面铺装混凝土保护层不够的现象。

丰顺钢筋网-钢筋网片-冀乐钢材(诚信商家)由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。丰顺钢筋网-钢筋网片-冀乐钢材(诚信商家)是佛山市冀乐钢材贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫广阳。同时本公司还是从事佛山铝板网，广东铝板网，佛山铝板网批发的厂家，欢迎来电咨询。