

## 直观解析透气式跑道做法

产品名称	直观解析透气式跑道做法
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 直观解析透气式跑道做法

之前，我们已经为大家介绍了透气型跑道的特点及适用地区，今天格林斯柏就透气型跑道如何建成这一问题为大家直观的讲解一下。

第一步，基础处理，无论新旧水泥、沥青基础都应该做好基础处理工作。新水泥用消防水或水冲洗；旧水泥先用盐酸冲洗，再用水冲洗；沥青先用洗衣粉或洗洁精冲洗，再用清水处理。

第二步，施工前期准备工作处理。根据场地的施工面积、施作的面层种类、数量、计量，计算好所需的材料用量及工程所需机械设备、用具之准备。合理的安排施工人员的数量。检查基础情况，沥青或水泥表面必须干燥，现场保证有水源及380V电源。

第三步，轨道线处理。根据铺装机的宽度（2.6-2.7）及跑道的大小把轨道线放好，轨迹宽约为30公分。先在轨道上测其平整度，高的地方及低的地方画出。轨道做好后，再用铝条测量两轨道间的平整度，高于轨道间3mm以上的区域需打磨平，低于两轨道间5mm以上区域用小黑颗粒和胶水PU-J按照4：1之比例混合搅拌均匀后补平。若是水泥基础须切割伸缩缝，并用黑颗粒填充。

第四步，打底层处理。在铺设黑颗粒的时候，需全场用滚筒将胶水PU-J涂布在基础面层上，以增强黑颗粒层基础层的粘接能力。先进行原材料搅拌，然后黑颗粒底层铺设，最后检查跑道底层。

第五步，面层处理（平均3-4mm），面层材料由EPDM颗粒、T-04、红粉搅拌而成，搅拌钻均匀拌合2分钟后，送到PU喷面机料槽内进行喷面。

第六步，检查胶面。胶面铺装完成后，全场清洁干净后，才能开始划线。

第七步，画标志线。按照国际田联的标准进行测量，画出各种标志线，将线槽基准线与定位线对齐，将线漆调好后即可开始喷分道线，注意线槽底面一定要。与跑道面紧密地贴合而防止虚边。