

水包水加盟 南昌水包水 兰迪斯外墙立体涂料

产品名称	水包水加盟 南昌水包水 兰迪斯外墙立体涂料
公司名称	福州市兰迪斯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇茂田工业区
联系电话	13400768178 13400768178

产品详情

如何保护真石漆施工现场

- 1、基层处理阶段，检查门窗边的保护膜是否完整，不完整的部位，使用透明宽胶带粘贴保护（胶带粘贴时间不超过7天，南昌水包水，避免脱胶污染门窗）；真石漆主材施工时，门窗采用装修zhuan用遮蔽膜对门窗整体进行保护，四周的密封胶采用美纹纸粘贴保护，施工完成，清理掉保护。
- 2、阳台栏杆、露台地面、踢脚线等饰品，在真石漆施工前采用保护膜、彩条布等进行成品保护。
- 3、阳台施工及修补，如果阳台地砖已经铺设，喷涂真石漆前，采用彩条布等预先做好整体保护工作。
- 4、后期局部真石漆修补，水包水工程，对于阳台地砖、栏杆、门窗的可能污染到的成品，预先做好保护工作。

水包砂仿石涂料的施工基本原则

- 1、天气条件：外墙涂料施工是属于室外作业，会出现许多的天气因素将直接影响我们的工程项目产品质量。比如温度、风力、降水等。环境湿度大于85%及下雨天时、气温降至6 下面时、风力大于4级时严禁水包砂施工。
- 2、施工现场管理：外墙涂料的施工是一个较为复杂而细致的项目。特别是外墙对水包砂仿石涂料的施工更是要加倍仔细。比如水包砂彩点的喷涂要尽可能的避免新手作业。还比如在施工之前必须要来进行前期的培训工作能够把大家的工作来进行统一协调起来。喷主漆的师傅越少越好zui好是只有一个人喷但有点不现实至少得把几个师傅叫到一起来统一出喷涂的效果。

有些时候喷涂真石漆在接茬处有明显的变色，可能因为同一面墙喷了不同批次的真石漆；或者没有把接茬处放在阴阳角、分割线等其他不明显的位置。真石漆施工最好二次成型好，一次成型对厚薄不易掌握，容易造成施工缺陷，二次成型可以针对前一道工序造成的问题采取挽救性施工；南方多雨，如果遇到下雨天，在赶工期的压力下可能会强行进行施工，如果一次成型出现漆面发白损失太大，水包水加盟，二次成型则可以先薄薄地喷过一遍，漆面没发白基本就没什么大问题，万一有一点点发白，水包水批发，推迟工期二次施工时也可以把它盖住，就算工期太紧必须施工，那么干透后的前一次真石漆对后续的水分会起到阻滞作用，为二次施工的漆面干燥争取时间，等漆面干透后水分再渗出来也不会发白了。

水包水加盟-南昌水包水-兰迪斯外墙立体涂料(查看)由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯环保科技有限公司在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，兰迪斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林先生。