

活动挡烟垂壁价格 挡烟垂壁 山东金材门窗

产品名称	活动挡烟垂壁价格 挡烟垂壁 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

挡烟垂壁的施工顺序

挡烟垂壁根据设计要求和现场实际情况采取如下施工顺序：搭设脚手架—放线—打眼--上胀栓—焊骨架、吊件—安装骨架、吊件—调整水平、垂直度--安装防火帘片防火板—安装防火玻璃—安装不锈钢玻璃盖板。

挡烟垂壁每档连接处留有的5mm间隙，用透明防火胶粘接，并保证防火玻璃遇高温时有膨胀的空间。安装下了前应进行现场实地测量，保证下料尺寸合理、准确，均匀分段，夹丝玻璃吊装孔的不为分布也要合理，玻璃上部不锈钢装饰条应有一定强度，不能太软，两块夹丝玻璃板连接处下部应采用不锈钢卡子卡牢。卡子还可固定、校正两块玻璃板在一条直线上。增加挡烟垂壁的美观程度。

防火布所在位置的上端角钢用膨胀螺栓直接固定在建筑顶部，下端角钢用膨胀落山固定在两端的墙或立柱上。上下端角钢之间用角钢分为若干档，每档间距依实际空间及厂家产品而定。如没有规定，按图纸要求定位900mm，分档的竖向角钢与上下端角钢焊接。

怎样安装挡烟垂壁？

安装挡烟垂壁的时候也是有相应的而规定的，必须要达到相应的验收标准才能够确保产品安全的投入使用，挡烟垂壁，否则会存在一定的隐患。首先就是放线定位，我们要确保防线的时候主体结构和主轴线之间是平行的，这样在安装的时候就不会出现一些缺陷或者安全隐患等情况。

还有就是安装的时候我们要使用的水准仪，这样终的安装准确度也会提升很多，减少其中的误差，尽量将偏差缩小在1毫米左右这样会更好。在吊杆的安装上要求使用的膨胀螺丝质量可靠，打孔的位置也需要测定，确保膨胀效果很好，而且相应的质量标准也非常的重要，主要的就是提高我们产品安装以后它的安全性，柔性挡烟垂壁，吊杆安装完成呀以后做好影响的刷漆工作，防锈漆的使用也比较重要。

在玻璃安装就位的时候也有一点需要注意，就是确保安装的细心，施工前检查各个地方的到位情况，确保安装措施很可靠，挡烟垂壁多少钱一平方，例如高空作业的时候相应的工具使用就比较重要，避免一些物品发生高空坠落，安装玻璃的时候首先要检查玻璃的质量，确保没有任何的裂纹，而且将玻璃的表面擦干净以后，使用记号笔来标注相应的位置，活动挡烟垂壁价格，安装电动吸盘以后也可以进行定位，一般都是左右对称定位，这样确保不会发生任何的偏移和转动，后就是安装挡烟垂壁的关键步骤，使用密封胶，周围要擦拭干净，然后确保足够干燥，然后用密封胶密封就可以了。

挡烟垂壁多用在大型商场和超市，是建筑防火规范规定的人密集区域的必备防烟装备，其安装验收可参考《建筑工程施工质量验收统一标准》的分部“通风与空调”下的子分部“防排烟系统”相关规定。

挂式挡烟垂壁安装施工（某厂家推荐）

（一）放线定位

（1）挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

（2）要使用的激光水准仪、经纬仪，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。

（二）上部吊杆安装

（1）注意检查丝杆和金属膨胀管的牢固，选用的丝杆和金属膨胀管质量要可靠，打孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，钻孔孔径和深度要符合金属膨胀管厂家的技术规定，孔内灰渣要清吹干净。

（2）每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。主要的是丝杆的中心线必须与铝合金构件中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。

（3）所有丝杆安装完毕后，应进行隐蔽工程质量验收，请监理工程师验收签字，验收合格后再涂刷防锈漆。

活动挡烟垂壁价格-挡烟垂壁-山东金材门窗由山东金材门窗科技有限公司提供。“挡烟垂壁,耐火窗,排烟窗,防火卷帘门”选择山东金材门窗科技有限公司,公司位于:山东长清紫薇路800号,多年来,山东金材门窗坚持为客户提供好的服务,联系人:余经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。山东金材门窗期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事山东抗震支架价格,山东抗震支架厂家,山东抗震支架安装的厂家,欢迎来电咨询。