

# 细石混凝土泵 细石混凝土泵租赁 科玛森机械制造有限公司

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 细石混凝土泵 细石混凝土泵租赁<br>科玛森机械制造有限公司      |
| 公司名称 | 湖南科玛森机械制造有限公司                       |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意产业园二栋106 |
| 联系电话 | 13874839997 13874839997             |

## 产品详情

历经180天研发，挑战川藏铁路工况的隧道泵诞生

科玛森隧道泵克服如下难题：

高原昼夜温差大，机器散热系统不稳定

高海拔低气压，机器漏油泵送乏力

隧道距离普遍较长，泵送距离不到位

地理位置偏僻，机器维修难度大。

以上难题，科玛森全部克服

横断山区是全世界复杂、险峻、庞大的山系，各条山脉之间，依次镶嵌着大渡河、鲜水河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江等亚洲的大江大河，流水切割与地壳隆起的双重作用，造就了岭谷相间、山重水复的巨大山原，岭谷之间的高差达两三千米。

细石泵施工前应该如何进行设置

1、细石泵使用的前期准备工作：

施工前对现场进行了了解。对发包方提出要求，要求水通、电通（电的电压以及电线能否承受的了细石泵的额定功率）、物料的及时性。

勘察现场，找到细石泵合理的摆放位置以及合理的布管路线。

施工前对设备进行检查，检查设备的00#锂基脂是否有缺，要及时的加锂基脂。检查油路，检查是否有漏油，有漏油及时进行处理。

次施工现场要去2个或2个以上的人员到现场，以保证现场的突发事情的处理。

细石泵操作人员，要对现场人员进行教导，对接管要进行跟踪、指导。

如果有堵管要对堵管的位置进行分析，细石混凝土泵，以保证设备正常运行的及时性。

施工时开泵人员要完全服务于客户，和客户建立良好的关系。

## 2、中期施工

开前机首先对设备的电路、水进行检查，看是否正常。

检查00#锂基脂是否有少，检查液压油。待一切正常进行开机。

对设备进行预热。

施工时先打水，对管道进行润滑；后在打水泥砂浆（水泥砂浆不能太滑），对管道进行润滑及添补。待一切准备工作就绪之后在进行正常打料。开泵打料时，要进行反泵一至三下，在进行正泵打料。在施工中要对设备进行定时及不定时的保养，细石混凝土泵车，听声音是否正常；用手摸水箱是否有砂子，如果有表示活塞已坏，细石混凝土泵租赁，要换了。每天停泵时要对设备及管道进行冲洗及保养以确保第二天的正常施工。关闭电源，把设备上锁。

## 3、后期清场

对设备的里外进行清理。检查设置的是否正常，检查电缆是否有破损状况，有的话进行及时修补。把所有的管子、管家卡等其它附件进行整理、收集、清点数目。清场时也必须2个人。

如果还有不懂的可以联系小莉，或者你家混凝土泵出现了任何故障，不管是什么品牌的，我都非常乐意给工友们提供技术支持。

近日，HBMG30和HBMG15煤矿用混凝土泵在陕西成功交付客户并立即投入使用。

小型HBMG15煤矿用混凝土泵的研发制造能力，是防爆输送泵企业实力的体现和品牌的象征，历来是国际防爆输送泵品牌的必争之地。此次从订单跟踪到交付客户使用历时3个月，从获得客户需求开始，科玛森机械结合客户的实际情况，制定缜密的定制化产品营销方案，从HBMG15煤矿用混凝土泵制造、价格、服务、配件、综合使用成本等产品全生命周期的各个方面与客户展开洽谈，并得到客户一次性采购两台HBMG15井下矿用混凝土防爆输送泵的订单。

合同签署后，科玛森机械内部制订了多部门的协同作业方案，尽全力确保两台矿用混凝土注浆泵按时、保质的交付客户。与此同时，为确保矿用混凝土注浆泵安全、畅通的运至陕西顺利交付经销商，公司物流部门在获得订单伊始便着手准备制作运输方案，提前规划专属运输路线、减少拆装环节，并安排专人

押车。从进入陕西境内开始，公司人员协同经销商一起完成矿用混凝土注浆泵换装起运，并制定完善的终点卸车方案，确保了两台HBMG15/6-22S井下矿用混凝土防爆输送泵的成功交付。

细石混凝土泵-细石混凝土泵租赁-科玛森机械制造有限公司由湖南科玛森机械制造有限公司提供。湖南科玛森机械制造有限公司是从事“ 建筑机械,工程机械再制造,工程机械维修服务 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗总。