

铁路桥梁挡渣块混凝土挡渣块模具水泥块张家口承德供应

产品名称	铁路桥梁挡渣块混凝土挡渣块模具水泥块张家口承德供应
公司名称	清苑县恒远水泥构件厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑县北店乡北店村
联系电话	15612247890 13903362461

产品详情

挡渣块的安装部位，梁桥面挡渣块高250mm,T型梁桥面挡渣块安装在弯道外侧，单边砌筑。包括每孔490毫米长33米，挡渣长度290毫米。对每弯24.6米桥面，挡渣块48块长490mm，挡渣块长290mm。

挡渣高度为220mm。

关于挡渣施工的管理，由本工程技术部门制定施工组织设计，并与主管人员协商实施。做好施工安全宣传，明确施工责任，在施工前，施工单位要做好搅拌浇筑工作。

(1)混凝土搅拌：保证水泥、砂、石料等原材料充足，且同批批相同，保证混凝土表面颜色一致。和普通混凝土相比，每次搅拌时间延长20~30s。

(2)混凝土运输：优先选择罐车运输。浇注面安装好后，用铲车和铲子将混凝土倒入模板内，不要让混凝土直接撞击模板，以免造成模板面损坏。

(3)混凝土浇筑：1)浇注混凝土时，为避免溅起水泥浆粘在侧模板上，会产生斑点，在浇注混凝土挡渣块模具前用塑料膜将侧模包好，随着混凝土浇注，薄膜逐渐提起。

砼振动应按快插慢拔、均压振捣顺序进行。

拆下模板槽壁侧模。按照混凝土强度要求，确保混凝土表面及棱角不被去除，方可拆除。

9、混凝土的养护与保护。(1)混凝土养护：浇注后12h内，及时用塑料膜覆盖混凝土表面，再洒水保湿，养护时间不少于7d。

(2)成品铁路桥梁挡渣块保护：为保证清水混凝土的外观质量，拆开沟壁模，用木条钉成“[”形，包在沟壁上口的棱角上，防止沟壁损坏。

10.回填土。回填法可使沟壁强度达到70%以上。板材厚度 250mm，压实系数大于0.93，符合设计要求。

11、槽钢焊接。有线沟挑梁端焊前，热镀锌槽、槽钢要侧立焊，保证槽钢有足够的刚度。

12、过水槽施工。(1)预制过水槽模板：支设过水槽模板时，用横塞头和槽边墙作整体支撑，每个堵头宽度与沟壁厚度相同，在每一端堵头内均匀埋4根PVC管，这样既不影响流水又方便盖板的安装。

(2)设置过水槽：先清除安装过铁路桥梁挡渣块位置的沟道侧壁，浇湿水，然后放置过水槽，用尺检定，确保过槽与沟道的标高一致。装水池后，再放入水槽用水平尺检查，然后用水平尺检查水槽与水槽标高是否一致。过水槽与电缆沟结合处应密封，防止地面水渗入沟道，保持沟道相对干燥。