生产厂家销售硅质聚合聚苯板设备

产品名称	生产厂家销售硅质聚合聚苯板设备
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	151****6386 138****3781

产品详情

生产厂家销售硅质聚合聚苯板设备

1、保温隔热节能效果好

A级聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

2、安全、防火—A级阻燃型材料

A级聚苯板克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常gao。完全达到gongan部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板gao，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

A级聚苯板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次gao温－淋水循环和30次加热－冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗

水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

5、工艺成熟

A级聚苯板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

6、性价比优越

A级聚苯板保留了传统EPS泡沫板的“ 导热系数低、保温效果好、工艺成熟 ”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

生产厂家销售硅质聚合聚苯板设备

三，施工工艺1、施工工艺流程基层准备→ 测量、放线 →粘翻包玻纤网布 → 粘贴真金保温板 → 固定锚栓 → 抹3-5mm抹面砂浆并压入网格布→ 保温层完成2、施工工艺说明2.1 结构墙体基面必须清理干净，施工前按国家相关标准全面组织检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查，较大偏差不大于5mm，超差部分及时上报土建方，对偏差部位应剔凿或修补平整。工程分为四个立面进行抽查（南立面、北立面、东立面、西立面），每一个立面抽查三点，四个立面计12点。2.2 根据图纸要求，在墙面弹出外门窗控制线等。2.3 粘贴聚苯板2.3.1 真金保温板切割：用裁纸刀或手锯切割真金保温板，标准板面尺寸为1200mm×600mm，对角线及板厚误差±2mm，非标准板按实际需要的尺寸加工，尺寸允许偏差为±2mm，大小面垂直。2.3.2 粘结砂浆配制：将聚合物粘结砂浆TS-221直接加水（1：0.21～0.24）搅拌均匀后静置3分钟再次搅拌即可。一次配制量以1小时内用完为宜，若使用中有过干现象出现，可适当加水再次搅匀使用。

生产厂家销售硅质聚合聚苯板设备