日照鱼巢式挡土墙模具产品介绍自嵌式护坡模具多少钱

产品名称	日照鱼巢式挡土墙模具产品介绍自嵌式护坡模具多少钱
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:8711 JW-XN4:9172 保定:41G1
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

1.一种预制生态阶梯式护坡，其特征在于，包括预制护坡框体及预制护坡盖板，所述预制护坡框体一次浇筑成型，所述预制护坡框体包括预制面板、第二预制面板、中间连接面板及对称设置的两个第三预制面板，所述预制面板外表面设置仿石块纹路，所述第三预制面板为类直角梯形结构，所述中间连接面板及第三预制面板上表面靠近预制面板处设置定位凸起，所述第三预制面板上设置通孔与第二定位凸起。

2.预制生态阶梯式护坡，其特征在于，所述预制面板上表面两侧各设置一个基础螺栓孔，所述第二预制面板上表面中部设置基础螺栓孔。

3.预制生态阶梯式护坡，其特征在于，所述第三预制面板设置多个定位销孔。

4.预制生态阶梯式护坡，其特征在于，所述第二定位凸起上设置连接螺栓孔、连接螺栓及连接螺母。

5.预制生态阶梯式护坡，其特征在于，所述连接螺栓为高抗防腐蚀螺栓，所述高抗防腐蚀螺栓穿过连接螺栓孔与连接螺母配合使用，所述高抗防腐蚀螺栓与第二凸起之间及连接螺母与第二凸起之间均设置抗腐蚀橡胶垫圈。

6.预制生态阶梯式护坡，其特征在于，所述通孔为拱形通孔，所述预制面板外表面设置多个生态通孔，所述生态通孔为不规则形状通孔。

7.预制生态阶梯式护坡，其特征在于，所述预制护坡盖板为网格状混凝土盖板。

8.预制生态阶梯式护坡，其特征在于，所述网格状混凝土盖板包括多个网格，所述网格面积与预制护坡框体面积比为1:20-1:30。

9.预制生态阶梯式护坡，其特征在于，所述第三预制面板下表面设置过渡部，所述过渡部下方设置预制护坡底板，所述预制护坡底板为弧形底板，所述预制护坡底板与第二预制面板紧密相邻。

10.预制生态阶梯式护坡，其特征在于，所述预制护坡框体、预制护坡盖板均为混凝土材质，所述预制护坡底板为多孔混凝土渗透结构。

京伟模具企业主要生产制造桥梁、铁路、码头、公路、建筑等大型工程项目钢模。 公司模板系列产品由：t梁桥墩钢模、桥梁防撞墙钢模、防浪墙钢模、路沿石模具，挡渣块模具，箱梁模板,盖梁模板、防撞墙模具，墩身模板“ s ”形模板、护坡模具，清水钢模板、扭工字体模具、镶嵌式挡土墙模具，四脚空心方块模具、防撞隔离墩钢模具，生态护坡模具，化粪池钢模具，检查井钢模具，挡土墙模具，框格护坡模具，桥梁遮板模具，重力式挡土墙模具，铁路挡渣墙模具，四方框格护坡模具桥梁盖板模具，水利u型槽模具，河道护坡模具，u型槽模具，预制拱形护坡模具,钢框模板、挡渣墙钢模具，挂篮、生态挡土墙模具，组合钢模、u型槽钢模具，电缆槽模具，圆柱钢模、方柱钢模、桥面板钢模、桥墩抱箍、排水渠u型槽模具，边沟盖板模具，护筒、ab型挡墙钢模具，铁路声屏障钢模、电缆槽钢模、l型挡渣墙模具，高铁护坡模具，高速护坡模具，水利u型槽钢模具，水利护坡模具，高速挡渣墙模具，连锁砖护坡模具，四方框护坡模具，组合式路沿石钢模具，农田灌溉u型槽模具，拱形护坡模具，阶梯式护坡模具，码头轨道梁钢模、箱梁内、外钢模，方桩钢模、水利框格护坡模具，高速护坡模具，拱形护坡钢模具，运河闸室钢模、高铁，高速盖板模具，电缆槽盖板模具，rpc盖板模具，大型钢制沉箱、公路侧、平石钢模、绿化带侧沟模、水电工程模板、电梯井模板等新型建筑模板等列大型钢模板。我厂有一拼经验丰富的技术人员，这时我们的产品质量拥有坚实的保障，得到了广大客户的认可。我厂始终坚持用户至上，质量以质量求生存，以用户效益求发展，产品技术跟踪服务为宗旨。我们本着诚信与务实，欢迎广大客户莅临惠顾。谢谢合作。