

通风排烟系统安装 宿州排烟系统 合肥华达|包安装

产品名称	通风排烟系统安装 宿州排烟系统 合肥华达 包安装
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

产品详情

电动机水平安装在滑座上或固定在基础上，找正以通风机为准，且设在屋外的电动机设防雨罩。清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架的制作安装按质量计算工程量，用设备支架子目。风管长度计算，一律以施工图所示中心线长度为准，通风排烟系统施工，包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。通风机的进风口、出风管等装置有单独的支撑，并与基础或其它建筑物连接牢固；风管与风机连接时，不强迫对口，机壳不承受其它机件的重量。

钢挡水板按空调器端面面积计算工程量以“平方米”计量，计算式如下：挡水板面积 = 空调器断面积 × 挡水板张数或挡水板面积 = $A \times B \times$ 张数风管制作与安装定额包括：弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。大型组合式消声器的现场安装，应按照正确的施工顺序进行。消声组件的排列、方向与位置应符合设计要求，其单个消声器组件的固定应牢固。

、圆形风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积，咬口重叠所占面积，咬口重叠部分也不增加。金属空调器壳体、滤水器、溢水盘按施工图要求，查标准图或《通风空调工程》定额附录一计算质量，非标准部件按成品质量计算。风管长度计算，一律以施工图所示中心线长度为准，包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度，排烟系统厂家，其部件长度值见下表：

风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的，不得换算。通风机的基础，宿州排烟系统，各部位尺寸符合设计要求。预留孔灌浆前应清除杂物，灌浆用细石混凝土，其强度等级比基础的混凝土高一级，并捣固密实，地脚螺栓不得歪斜。风管按实测尺寸制作后按本建筑工程和系统编号，防止运输和安装产生差错，并按设计图纸或实测草图对风管、管件等部件进行预组合，通风排烟系统安装，以便检查其规格和数量是否相符，如发现遗漏或质量不符和要求时，应要求厂家返工补作。

通风排烟系统安装-宿州排烟系统-合肥华达|包安装(查看)由合肥华达工业设备工程公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥华达工业设备工程公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!