

雄安雄县grc grc材料 林迪保温板

产品名称	雄安雄县grc grc材料 林迪保温板
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

GRC构件的主要性能

、GRC构件采用特种低碱水泥与特种玻璃纤维复合材料经过多种工序精制而成，其具有高强度、抗老化、质量轻、成型多样化、施工简单、耐火、耐候化、耐酸碱等优点。与混凝土同等性能及寿命，使其成为欧陆式建筑及景观等工程的新宠。在造型应用上，因其的性能从普通的石膏装饰材料、玻璃钢等造型材料中脱颖而出。

、其主要的物理力学性能、强度模量 $1.8 \sim 2.8 \times 10^4 \text{m}^2$ ，抗冲强度 $15 \sim 25 \text{kg/m}^2$ ，grc装饰，抗压强度 4.7kg/m^2 。

、GRC构件模具采用玻璃钢制作经过精雕细琢、抛光打磨而成，使其生产的构件表面光滑，符合设计图纸要求。

、在生产过程中，经过表面保护处理，内部分布防震、防裂玻璃纤维网布均匀应力预埋钢筋和沙浆高压喷制而成、浸泡保养、等工序而成。

、其构件在出厂前、经过严格的质量层层把关，不放过任何一件不合格产品出厂。构件的缺口不大于4cm；构件的几何尺寸不超过标准尺寸 $\pm 5 \text{mm}$ 为合格；每块构件不得有横向贯通构件底面的暗裂。

解读eps欧式线条厂家生产奥秘

俗话说行行出状元，eps装饰线条行业也是一样的，比如这种产品的安装，看起来简单，实际上确并不简单，真是像是那句广告语说的一样，简约而不简单。

下面就由eps装饰线条生产厂家河北腾拓建材的小编为您总结一下

首先请一定要按照完全按施工图纸施工，任何不按图纸施工的行业都是耍

其次要按顺序进行EPS装饰线条的切割和施工，这些在施式之前必须都有完整的规划，没有完整的规划必然会导致施工的错误。

第三也是的一点在施工之前要用墨斗订好线，这就是俗称的定位线中线或边线。按图施工，按边线或中线施工就可以做到不出差错，也就是作好了一切细节就做好了整个eps的安装工作。

EPS线条施工配置砂浆要注意什么？

EPS线条施工配置砂浆要注意什么？

EPS线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。它是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

EPS装饰线条的整个施工过程包括了很多的步骤，但是施工完成后的EPS线条建筑给人全新的感觉，既美观又有安全保护作用，grc隔墙板，也能起到保温效果。

配置砂浆是EPS线条施工开始的步骤。

- 1.施工使用的砂浆是针对EPS基面要求而特殊配置的粘结复合型砂浆。
- 2.施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，grc材料，稠度适中。
- 3.砂浆调制完毕后，需静置5分钟，使用前再次进行搅拌，搅拌好的砂浆应在3h内用完。根据图纸安装尺寸切割EPS构件。EPS构件均与为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。EPS聚线条尺寸、形状根据甲方图纸而定;窗套方形时可采用切割45°角，打碰粘结剂进行粘接，若是圆弧状可采用对接打碰头粘结剂。EP

S构件粘贴时，聚EPS构件粘结剂，雄安grc，应使用复合型粘结砂浆，采用薄层框点粘法进行粘贴，粘灰率不得少于60%，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。

雄安雄县grc-grc材料-林迪保温板(诚信商家)由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司是一家从事“挤塑板,聚氨酯保温板,水泥发泡保温板,酚醛板,岩棉板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“林迪,北鹏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使林迪保温板在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！