

山东环氧地坪施工 环氧地坪施工工艺 事通地坪

产品名称	山东环氧地坪施工 环氧地坪施工工艺 事通地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

耐磨地坪更是兴旺区域的选择

进入80年代晚期，耐磨地坪更是兴旺区域的选择。聚氨酯地坪是指用聚氨酯地坪涂料结合一种新式无溶剂、无污染的地上装饰施工技术，山东环氧地坪施工，制成能满足某些特定运用要求(会议或娱乐中心关注舒适要求;工矿企业关注防腐和耐磨要求等)的一类地坪，故特别适用于各种工矿企业车间、泊车场、运动场等有防滑、防腐、耐磨要求的地坪涂装。

环氧地坪漆对混凝土有什么要求

环氧地坪漆对混凝土有什么要求

- 1、混凝土基面平整密实，强度条件不低于C20;强度太差，会降低环氧地坪涂层的耐压、抗冲功能及耐久性。
- 2、地面平整度通常在2M界线内，落差不大于2mm;如落差较大，则地坪砂浆层需加厚以减削落差。
- 3、如需涂装的地面处于底层，环氧地坪施工工艺，地下水位较高，则混凝土底层应作好

防水办理，防止地下水蒸发顶起环氧地坪涂层而导致起泡、起壳征象。

4、混凝土干燥起码三周以上，含水率不高于6%;且在养护过程中防止淋雨及积水在地面等，不然易导致片面混凝土水分含量超标。

5、楼板上、环氧地坪漆施工钢筋混凝土梁及分次浇筑的混凝土上的细石，混凝土找平层强度不应低于C20，厚度不低于30mm。

6、防起壳，混凝土层以及泥浆找平层需一同浇注;假如先捣混凝土层，环氧地坪施工厂家，则条件泥浆层的厚度不低于4cm，叉车道则条件更厚一些;不起砂，硬度好，没有水泥粉化征象。

底涂三个进程：要将素面按照上面的办法整理洁净，不要有任何尘土;接着，将底漆按照阐明进行比例搅拌均匀，环氧地坪施工公司，然后涂抹在素地上面，能够依据情况对混合的材料进行调整，在四个小时内结束;底涂层需求八个小时以上的硬化和摄生时间。

要确保基面的平坦洁净，按照相应的比例将中漆等材料进行比例搅拌，接着放入适量的石英砂，搅拌均匀。然后用镘刀将上面的材料均匀涂抹，这些材料有必要在三非常钟内施工结束。假设遇到奉告作业的时分，要做好奉告作业。这个中涂需求八个小时进行摄生硬化。

山东环氧地坪施工-环氧地坪施工工艺-事通地坪(推荐商家)由天津事通地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津事通地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事天津环氧地坪漆，天津环氧地坪漆价格，天津环氧地坪漆厂的厂家，欢迎来电咨询。