

# 装配式建筑设计 安庆装配式建筑 闽乐

产品名称	装配式建筑设计 安庆装配式建筑 闽乐
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

## 产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，安庆装配式建筑，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

### ALC板安装应注意的问题

- 1、墙面倒角缝、墙板与柱和其他墙体的垂直连接缝均采用掺水量5%-7%的108胶的1:3水泥砂浆填充抹平。
- 2、安装中用到的钢插板、U型龙骨等铁器应先做防锈处理，施工完成后对裸露部分在满刷防锈漆。
- 3、工艺中木楔的尺寸长8-10cm、高2-3cm。楔入方式有两种。一为两木楔对打，装配式建筑设计，要两个人同时从板两侧击打木楔，完成板的水平移动和向上挤压。二是将两块木楔叠放插入板下，可左右间隔设置，不用对打，一人击打下楔完成板的水平移动，击打上楔完成板的向上挤压。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

板柱结构体系的一种，但施工方法则有所不同。这种建筑是在底层混凝土地面上重复浇筑各层楼板和屋面板，竖立预制钢筋混凝土柱子，以柱为导杆，用放在柱子上的油压千斤顶把楼板和屋面板提升到设计高度，装配式建筑施工，加以固定。外墙可用砖墙、砌块墙、预制外墙板、轻质组合墙板或幕墙等；也可以在提升楼板时提升滑动模板、浇筑外墙。升板建筑施工时大量操作在地面进行，减少高空作业和垂直运输，节约模板和脚手架，并可减少施工现场面积。升板建筑多采用无梁楼板或双向密肋楼板，楼板同柱子连接节点常采用后浇柱帽或采用承重销、剪力块等无柱帽节点。升板建筑一般柱距较大，楼板承载力也较强，多用作商场、仓库、工场和多层车库等。升层建筑是在升板建筑每层的楼板还在地面时先

安装好内外预制墙体，装配式建筑厂家，一起提升的建筑。升层建筑可以加快施工速度，比较适用于场地受限制的地方。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

配套性：ALC板具有完善的应用配套体系，配有连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等；施工简单造价低：采用本材料不用抹灰，降低造价20-25元/平方米；可以直接刮腻子喷涂料；表面质量好、不开裂：采用本材料因为采用干法施工，所以板面不存在空鼓裂纹现象；

装配式建筑设计-安庆装配式建筑-闽乐(查看)由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司是从事“环保加气建筑砌块的生产”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘总。