

重庆硅PU球场 重庆硅PU球场 重庆硅PU球场施工

产品名称	重庆硅PU球场 重庆硅PU球场 重庆硅PU球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

重庆硅PU球场 重庆硅PU球场 重庆硅PU球场施工

硅PU球场施工常见异常分析

硅PU球场施工常见异常分析

1.起泡或针孔现象

- 施工时气温过高：温度过高时因地上热气急速上升及资料反响过快导致气泡的发生。
- 资料有水份渗入：资料进水或是地上有水气，则硬化剂会先与水反响发生气泡。
- 混合份额不正确：硬化剂若超越规范份额10%以上，施工后或许会有起泡现象。
- 拌和混合不均匀：硬化剂含量太多的当地会起泡;主剂含量太多的当地则硬化不。

e)底漆未硬化：弹性层或许因为底漆中的溶剂尚在蒸发而发生起泡，此情形尤以厚积或交迭处常见。

2.硬化不

a)混合比不正确，主剂含量过多。

b)拌和混合不均匀，主剂含量过多的当地会有硬化不的现象。

c)资料混合错误，主剂与硬化剂非同一种产品。

d)资料进水、地上含水率过高或施工后于硬化前遭雨淋时，则硬化剂会先与水反响导致无法硬化。

e)溶剂纯度不高。

3.外表不平整

a)基面未整平。

b)资料涂布时已超越可使用时间，无法自流平。

c)施工中止，资料未及时联接。

d)资料未均匀涂布。

4.脱层现象：

a)再涂施工与前次施工间隔过久。

b)施工面灰尘过多或有水份未干，导致接着不良而脱皮。

c)施工厚度太薄，经太阳照耀而脱皮。

5.球场材鼓起

a)地上含水率过高，经阳光照耀水气上升，将球场层鼓起。

b)地上表层脆化，接着不良。

c)根底养护期太短。