



PVC喷丝地垫生产线生产工艺原理跟塑料板材挤出设备原理类似，由两个挤出设备被纺出的地板，喷丝地垫生产线，然后使用聚氯乙烯热塑性底板的原理和纺丝集成。

下面我们了解下PVC喷丝地垫设备的主要组成装置。

PVC喷丝地垫生产线主要由PVC喷丝挤出设备、PVC板材挤出设备，上浆装置排滚柱式冷却装置，牵引装置和剪切装置等组成。喷丝挤出设备和底板挤出设备顺序放置，和与所述尺寸测定装置连接，装置顺序施胶后的冷却装置设置有一排辊子，牵引装置和剪切装置；喷丝挤出设备包括依次放置的喷丝挤出机、旋转模具，屏幕冷却装置干燥装置和屏幕浸渍，涂胶装置，纺丝设置有至少两个挤出机，设置本机和纺丝模具液压换网之间有挤压喷嘴，喷丝模具与丝网冷却装置之间设置有丝板。

了解PVC喷丝地垫生产线工作原理和组成装置之后，我相信大家在这个生产过程中的生产线已经明确。

鄂州PP三维网（排水网）设备厂家-张家港帝达由张家港市帝达机械有限公司提供。张家港市帝达机械有限公司是从事“塑料压光设备,塑料喷丝设备,塑料发泡设备等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨小姐。