

晋中pc装配式构件 业臻新型建材 pc装配式构件哪里卖

产品名称	晋中pc装配式构件 业臻新型建材 pc装配式构件哪里卖
公司名称	太原市业臻新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区西留路8号
联系电话	13803439938 13803439938

产品详情

太原市业臻新型建材有限公司是一家生产预制装配式构件的大型企业，晋中pc装配式构件，主要生产预制叠合板、预制楼梯、预制阳台板、预制空调板、预制内墙板、复合保温外墙、预制梁和预制柱等构件产品。pc装配式构件

合楼板是预制装配式建筑的一种重要构件，在工程中应用较为广泛。在此，总结叠合板的施工要点，一起来看吧。构成：叠合板由两部分组成，预制部分多为薄板，在预制构件加工厂完成，施工时吊装就位，现浇部分在预制板面上完成，pc装配式构件批发，预制薄板既作模板而无需模板。又做为楼板的一部分承担使用荷载。

分类：连续叠合板、新型叠合板、双向叠合板、空腹叠合板、预应力混凝土叠合板、pk预应力叠合板、预应力混凝土双向叠合板、预应力混凝土双向叠合板。

优点：叠合楼板具有现浇楼板的整体性、刚度大、抗裂性好、不增加钢筋消耗、节约模板等优点。又因现浇楼板不需支模，还有大块预制混凝土隔墙板可在结构施工阶段同时吊装，从而可提前插入装修工程，缩短整个工程的工期。

太原市业臻新型建材有限公司是一家生产预制装配式构件的大型企业。主要生产预制叠合板、预制楼梯、预制阳台板、预制空调板、预制内墙板、复合保温外墙、预制梁和预制柱等构件产品。

监理对叠合板施工要做好以下几点工作：

- 1、根据设计图纸对厂家深化设计进行审查，审核单向板及双向板的数量是否正确，校对预留洞口位置、数量是否符合设计要求，审核施工方案的技术措施、构件厂家的质量保障措施、制作流程等等；
- 2、对预制厂进厂原材实进行见证取样送检，确保施工材料的质量符合要求；对首件产品的检验，批量生产时的不定期抽查验收；
- 3、进入施工现场的检查验收，包括出厂合格证，构件的完好、有无裂缝及损坏、规格、编号齐全与否等；
- 4、对吊装单位、机械、作业人员的资质、合格证、上岗证等进行审查核对，检查现场施工的质量技术交底是否完成；
- 5、施工现场条件的检查，支撑体系是否符合安装条件，前道工序是否完成，叠合板安装时
纵横向间距不大于2米
- 6、做好监理旁站，真实记录吊装全过程，填写好旁站记录。

太原市业臻新型建材有限公司是一家生产预制装配式构件的大型企业。主要生产预制叠合板、预制楼梯、预制阳台板、预制空调板、预制内墙板、复合保温外墙、预制梁和预制柱等构件产品。

叠合板起吊准备

叠合板吊装采用钢扁担吊装架进行吊装，4个吊点均匀受力，pc装配式构件厂家，保证构件吊装平稳。

(2)试吊

起吊之前首先试吊，pc装配式构件哪里卖，先吊起叠合板至距离地面50厘米后停止，检查钢丝绳、吊钩的受力情况，然后使叠合板保持水平，垂直吊运至作业层，上空。

(3)叠合板就位

叠合板从上垂直向下安装，在作业层上空20cm处略作停顿，施工人员手扶楼板调整方向，将板的边线与墙上的安放

位置线对准，注意避免叠合板上的预留钢筋与墙体钢筋，放下时要停稳慢放，严禁快速猛放，以避免冲击力过大造成板面震折裂缝。5级风以上时停止吊装作业。

晋中pc装配式构件-业臻新型建材-pc装配式构件哪里卖由太原市业臻新型建材有限公司提供。太原市业臻新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！