

蚌埠塑料跑道 蚌埠塑料跑道 蚌埠塑料跑道施工

产品名称	蚌埠塑料跑道 蚌埠塑料跑道 蚌埠塑料跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

蚌埠塑料跑道 蚌埠塑料跑道 蚌埠塑料跑道施工

塑胶场地施工时紧急情况处理

塑胶跑道在喷涂时遇到紧急状况：

下雨：如果塑胶场地铺装过程中突然发生下雨紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌机以及物料桶等，如搅拌机中有已搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。

停电：如配料过程中出现停电现象，如能及时修复电路的应立即修复，如不能及时修复的，立即停止配料，同时通知喷涂工作好停止准备，如果搅拌机中有物料应当垃圾处理掉。

刮风：如果在喷涂过程中出现刮大风紧急情况，则立即停止配料、喷涂工序，如发现有杂物刮至未固化之面层上，应当立即清除。

塑胶跑道施工检查方法：

材料施工应当根据当天空气湿度、温度、风向等要素，适当地调整材料的稀释剂、固化剂等配比，先

做小试喷涂，调整到既满足施工性又满足质量要求时，方能正式喷涂。如不合格应立即进行调整。

喷涂时喷枪高度要相对稳定，速度要均匀一致。第二遍喷涂开始时应先对一遍喷涂后的场地状况进行检验，对整个场地的喷涂厚薄、均匀情况有全面的了解对不到位的地方应进行标注，以便第二遍时修补。

第二遍喷涂时，施工方向和前一遍相反，使EPDM的排列方向基本一致，不会使不同方向上的塑胶面层表面摩擦系数不同。要求在喷涂前对喷涂时留下的突出颗粒进行割除，低洼处进行处理，达到均匀、厚实颗粒堆积成立体效果。

检查第二次喷涂后是否掩盖了前一遍喷涂的不足之处，且应观看整个场地的均匀度和效果。然后在进行第三次喷涂，同时按前两次一样对场地进行检查处理。要求喷涂人均匀连续退步，速度加快，气压增大。

每次喷涂完成以后，清理场地及设备。不准有遗留物、结皮，不准有残料。全部喷涂完后，清理场地四周覆盖物。不留任何垃圾和杂物。

塑胶场地注意与保养：

- 1.场地铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用。
- 2.请勿穿有钉的运动鞋和高跟鞋入场运动。
- 3.避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学药品、污染物等。
- 4.应常用水喷淋清洗，沾上油污可用氨水、洗衣粉擦洗干净。
- 5.请勿用带尖端的硬物猛烈敲击面，以免损伤。
- 6.雪后要及时清理，不要让积雪长期堆积在场面上，以免影响使用。