

缓化液氮置换 液氮置换施工 丹海石化

产品名称	缓化液氮置换 液氮置换施工 丹海石化
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

注氮要求及注意事项

- 1) 注氮作业现场周围设20米范围警戒区，并设置明显警戒标志，液氮置换施工，与注氮作业无关的人员严禁入内。
- 2) 根据现场实际情况提前加工制作好注氮接头，拆卸与之有关的管段，液氮置换技术，临时注氮流程和注氮接头安装工作完毕。
- 3) 保持现场通风，防止氮气泄漏造成人员缺氧窒息。
- 4) 做好压力、流量、温度等参数的记录。
- 5) 惰性气体可令人窒息，检测人员要注意空气中的含氧量必须达到18.5%~21%。

在设备或管线使用后，若因维修需再拆卸时，缓化液氮置换，亦应进行氮气置换，其方式如上述，或可使用低压连续氮气置换方式。此时之氮气置换以不致危害维修人员的原则。使用上述方式加压氮气置换时，至少应两次，修复后再行注入氮气前，亦同上述进行氮气置换程序。氮气置换后氮气排放至主管线上以及液氮储罐上之排气阀排放。采样分析氧含量，如果合格，则氮气氮气置换结束。

氮气置换过程中为了保证较小的混气量，特别重要的是防止气态流态层流化，在该状态下，一种气体的楔头大量进入另一种气体，形成大量混气，根据“天然qi管道试运投产规范”中的相关条款要求，同时也为了保证安全，给站场置换人员留有足够的时间完成检测、操作和指挥等工作。管线全线氮气置换合格后，应使管线内氮气的压力保持微正压力。

绥化液氮置换-液氮置换施工-丹海石化(推荐商家)由濮阳丹海石化工程有限公司提供。濮阳丹海石化工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 濮阳 的化工项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。丹海石化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！