

预埋件加工厂 宿州预埋件 合肥玖安 供货及时

产品名称	预埋件加工厂 宿州预埋件 合肥玖安 供货及时
公司名称	合肥玖安钢铁物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县华东建材城F区102幢1室
联系电话	15256256610

产品详情

预埋件焊接前，必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定，对不符合要求者，需查明原因，妥善解决。预埋件必须用规范的设计材质、大小、形状制作，宿州预埋件，如果不通过检查员的检查就不能使用。幕墙与主体结构连接的预埋件，预埋件制作厂家，应在主体结构施工时按设计要求埋设；预埋件位置偏差上下不应大于10mm，上下测量依据底模用卷尺进行测量。

预埋件是由幕墙连接件与钢筋混凝土结构的连接要通过由锚板和对称配置的直钢筋组成的，其构造要求为钢锚板宜采用Q235钢，钢板厚度 t 应大于钢筋直径的0.6倍，受拉和受剪预埋件的锚固厚度应大于 $b/8$ ， b 为锚筋间距。锚筋至锚板边缘的距离不应小于 $2d$ 和 40mm 对受拉和受弯预埋件，锚筋的间距 b ， b_1 和锚筋至构件边缘的距离 c ， c_1 ，均不应小于 $3d$ 。预埋件的选择，要根据实际的情况进行，不同的建筑工程所需要的预埋件的种类是不同的，所以大家可以对整体的装修项目进行详细的了解之后在进行选择。

虽然预埋件占幕墙投资的比例不大，但却是幕墙构件存在的根基，是与主体结构连接的桥梁，定做预埋件，发挥着很大的作用，预埋件加工厂，同时也是保护工程安全的关键所在。预埋件的大分类可以分成三类，预埋件（预制埋件）、预埋管、预埋螺栓。预埋件的小类就很多了，比如混凝土预埋件、幕墙预埋件、预埋钢板、槽预埋件、桥梁预埋件等等。预埋件锚筋采用 级或 级钢筋，不得采用冷拔钢筋，预埋件受力直锚筋不少于四根，其

直径不宜小于8mm亦不宜大于25mm。

预埋件加工厂-宿州预埋件-合肥玖安

供货及时(查看)由合肥玖安钢铁物资有限公司提供。“预埋件,钢结构,雨棚,钢板下料 各类钢材加工批发”选择合肥玖安钢铁物资有限公司，公司位于：安徽省合肥市肥东县华东建材城F区102幢1室，多年来，合肥玖安坚持为客户提供好的服务，联系人：茆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥玖安期待成为您的长期合作伙伴！