

陕西汉中市塑胶跑道材料厂家

产品名称	陕西汉中市塑胶跑道材料厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	66.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 型号:001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

塑胶跑道选择河北昌冠体育设施,从事塑胶跑道材料、硅pu球场、人造草坪、丙烯酸球场生产,施工,研发于一体的生产厂家,国内数千家学校和企业长年合作伙伴,欢迎来电咨询。

为了保证塑胶跑道的施工质量,我们需要在塑料跑道的施工过程中了解一些注意事项。细节决定成败。只有了解塑料跑道建造过程中的一些要点,我们才能创造出高质量的塑料跑道地面。学校的塑胶跑道应特别注意建筑的质量,以便为校园学生带来运动乐趣。

- 1.铺装施工过程包括配料,上料,下料,铺装,修整,喷涂等过程。
2. 配料过程的任务是根据配方按比例测量浆料,预聚物,催化剂和黑色橡胶颗粒,然后将它们混合成合格的浆料以供使用。
- 3.如果配料员发现其批号有误,则必须及时处理混合罐中的胶水。
- 4.如果催化剂较少,则必须根据公式及时添加催化剂。
5. 如果发现淤浆和预聚物的比例不符合工艺公式,则需要及时进行校正。如果不能及时纠正,则将搅拌机中的浆液迅速倒入料斗中并当作垃圾处理。
- 6.如果添加更多的催化剂,并且搅拌机中的泥浆粘度迅速增加,则搅拌机中的泥浆应迅速倒入卡车中,推入空旷的地面,并当作垃圾处理。
7. 进料过程的任务是将合格的砂浆输送到摊铺现场。进料过程的任务是在基础上将胶水推至摊铺规模。摊铺过程的任务是将准备好的砂浆均匀分散在型腔中。

8.路面人员应始终检查安装在刮板两侧的厚度控制秤，以控制厚度。
如果发现仪表的高度未达到指定的厚度，则必须及时将仪表调整为指定的厚度。

9.修剪过程的任务是修剪接缝。

10.修剪器必须前后检查接缝。
如果发现新铺设的砂浆的水平高于固化的塑料表面的水平，则必须及时清除多余的胶水。

11. 塑料表面的高度必须在固化的塑料表面上填充新的砂浆。

12.喷涂过程的任务是根据砂浆的固化条件及时铺开表面橡胶颗粒。

13. 操作人员必须注意胶水的固化，并根据经验控制橡胶颗粒的时间。
如果发现橡胶颗粒的时间早于橡胶颗粒下沉的时间，则添加少量橡胶颗粒;
如果发现橡胶颗粒，如果时间晚了，将及时处理。 处理方法如下：首先对一层均匀的橡胶加压，然后用扫帚轻轻拍打，使下部橡胶颗粒部分嵌入橡胶颗粒中。

我希望塑料跑道的一些预防措施对您有所帮助。
如果要终获得高质量的塑料跑道，则必须在施工过程中严格注意每个细节。