

威海标准化质量样板 标准化质量样板展示 山东兄创

产品名称	威海标准化质量样板 标准化质量样板展示 山东兄创
公司名称	山东兄创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山 东省菏泽市曹县工业区
联系电话	18353022700 18353022700

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东兄创建筑材料有限公司

五、下水管保护：下水管保护工作应在土建进场前保护完毕。六、线头标准：电线头加端子。七、线路压向标准：厨房间、卫生间顶部电线管压水管，冷热水管均加保温管。八、水电开槽：开槽横平竖直，标准化质量样板厂家，深度适宜。抹槽密实，标准化质量样板展示，略低于原墙面0.5CM。九、水电布管：严格采用镀锌铁管，威海标准化质量样板，使用黑色波纹管等替代品。十、水管保温要求：水管弯头处保温管在打压后必须包上保温管。十一、暗盒安装要求：所有房间的暗盒水平高度一致，暗盒之间间距均匀（正常情况1CM）。

在建筑施工现场管理过程中，标准化质量样板展示区，我们会发现很多错误的施工方法，有些是技术交底不到位造成的，有些是工人施工操作习惯造成的。下面我们对这些错误做法的总结归纳，以期引起大家注意，避免以后再出现类似情况。一、高层混凝土建筑上主体时上构造柱这样做即使植筋，构造柱和墙体也不能咬合成一个整体，会大大降低砌体的抗震性能，震时墙体极易倒塌。特别是楼梯作为逃生的通道，震时填充墙的倒塌会造成很大的伤亡。必须先砌墙后浇筑构造柱

二、主体结构重点部位加固措施梁外侧模板加固定位施工工法成品螺杆、垫片的两个孔洞用来钉铁钉梁外侧模板钻螺杆洞、梁内放水泥支撑条控制梁截面尺寸、穿入螺杆，垫片部位钉好铁钉固定螺杆、控制墙柱垂直度硬性斜拉杆施工工法加工斜拉杆、成品斜拉墙柱钢管固定端墙柱钢管固定端结构板固定端离墙约2米拉杆伸缩调节点、浇筑混凝土过程中，如果墙柱垂直度出现偏差，可利用此调节点外撑内拉调直墙柱垂直度、拧紧斜拉杆楼板厚度控制工法定做与楼板厚度相同的H型水泥垫块面筋绑扎完毕安装水泥垫块、每个房间不少于5块水泥垫块、有效的控制面筋的保护层厚度与底筋和面筋

威海标准化质量样板-标准化质量样板展示-山东兄创(推荐商家)由山东兄创建筑材料有限公司提供。威海标准化质量样板-标准化质量样板展示-山东兄创(推荐商家)是山东兄创建筑材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司还是从事建筑工地安全体验，综合用电体验，班前讲平台的厂家，欢迎来电咨询。