

外墙造型grc 林迪保温板 北京昌平grc造型

产品名称	外墙造型grc 林迪保温板 北京昌平grc造型
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

EPS线条施工配制砂浆

EPS线条施工配制砂浆

施工使用的砂浆分为黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

施工时手持式电动搅拌机搅拌，（或人工搅拌）拌制的黏结砂浆质量比为水：砂浆=1：5，边加水边搅拌；搅拌时间 5 min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。

砂浆调制完毕后，须静置5 min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1 h内用完。

2、根据施工图纸，grc造型成品，在待安装EPS构件的部位弹出定位线（中线或边线）。

3、根据图纸安装尺寸切割EPS构件。转角部位要切成45°角拼接，EPS构件均为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。

4、EPS构件粘贴：EPS构件粘结剂使用粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。实际操作时，一般墙面平整度难以达到施工要求，可以采取像贴墙面砖一样的贴法在线条上下边缘打上粘结胶浆，中间选点打浆，然后按在粘贴部位用力挤压使胶浆溢出勾缝。但此做法粘结强度要差些。

5、对于较大EPS线条，安装时要求设置支撑进行临时固定，或在线条下端订钢钉托住线条，以防下滑。

6、安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，grc造型价格，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。

7、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS线条拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。

EPS线条施工配置砂浆要注意什么？

EPS线条施工配置砂浆要注意什么？

EPS线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。它是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

EPS装饰线条的整个施工过程包括了很多的步骤，但是施工完成后的EPS线条建筑给人全新的感觉，既美观又有安全保护作用，也能起到保温效果。

配置砂浆是EPS线条施工开始的步骤。

1.施工使用的砂浆是针对EPS基面要求而特殊配置的粘结复合型砂浆。

2.施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。

3.砂浆调制完毕后，需静置5分钟，使用前再次进行搅拌，搅拌好的砂浆应在3h内用完。根据图纸安装尺寸切割EPS构件。EPS构件均与为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。EPS聚线条尺寸、形状根据甲方图纸而定;窗套方形时可采用切割45°角，打碰粘结剂进行粘接，若是圆弧状可采用对接打碰头粘结剂。EPS构件粘贴时，聚EPS构件粘结剂，应使用复合型粘结砂浆，采用薄层框点粘法进行粘贴，粘灰率不得少于60%，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。

EPS构件是一种新型的外墙装饰线及构件，北京昌平grc造型，是一种能够代替传统的水泥(GRC)构件，相比于传统水泥EPS构件更适合用在外墙EPS、XPS保温的墙体上，EPS构件既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。

特别对于高层建筑的欧式风格，安装水泥构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，外墙造型grc，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具有安装方便、经济、耐久性长等优势。EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响，耐寒，耐热;不受潮湿气候及酸雨的影响。

EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。

外墙造型grc-林迪保温板-北京昌平grc造型由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司是一家从事“挤塑板,聚氨酯保温板,水泥发泡保温板,酚醛板,岩棉板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“林迪,北鹏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使林迪保温板在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！