

# 混凝土固化地坪厂家 河南混凝土固化地坪 天津事通地坪工程

产品名称	混凝土固化地坪厂家 河南混凝土固化地坪 天津事通地坪工程
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

环氧地坪漆能够有用的到达防腐的效果

一般耐磨性能好，咱们常常会看到环氧地坪用在车库或是运动场地，这种进场会有轮胎摩擦和量比较大的场地，可是环氧地坪依然能够坚持其杰出的状况，这便是环氧地坪的重要特性。防腐，河南混凝土固化地坪，地坪漆能够有用的到达防腐的效果，尤其是在化学实验室或是在车间加工，地坪漆能够有用的防止化学物质对地上的腐蚀，对地上有一个很好的维护。

密封固化地坪施工工艺

### 密封固化地坪施工工艺

固化地坪的施工流程：清理基层 打磨地面 坑洞修补 平整度点补 喷密封固化剂 湿润地面 初步抛光 抛光 施工完成。

### 清理基面

基层处理时，混凝土固化地坪哪家好，需要使用洗地机清洗地面，露出混凝土清洁新鲜的表面。

这样做是为了清除原有地面垃圾、浮浆、灰尘，打开地面更多的毛细孔，让混凝土密封固化剂更好地渗入地面。

将密封固化剂，均匀喷洒在打磨处理后，并清理干净的地面，约40~60min后表面变粘稠时，再将明水全部清除，自然干燥24h以上。

完场施工24h后，要湿润清洗地面，利用水的渗透力将材料带入更深层，清洗堆积表面的材料。用打磨机进行打磨2~3遍，混凝土固化地坪工程，再用清水进行湿润处理后打磨或直接带水水磨，对整体基面进行初步抛光。之后二次打磨，对整体基面进行抛光，直至地面手感光滑并带有少量光泽为止。

底涂三个进程：要将素面按照上面的办法整理洁净，不要有任何尘土;接着，将底漆按照阐明进行比例搅拌均匀，然后涂抹在素地上面，能够依据情况对混合的材料进行调整，在四个小时内结束;底涂层需求八个小时以上的硬化和摄生时间。

要确保基面的平坦洁净，按照相应的比例将中漆等材料进行比例搅拌，接着放入适量的石英砂，混凝土固化地坪厂家，搅拌均匀。然后用镬刀将上面的材料均匀涂抹，这些材料有必要在三非常钟内施工结束。假设遇到奉告作业的时分，要做好奉告作业。这个中涂需求八个小时进行摄生硬化。

混凝土固化地坪厂家-河南混凝土固化地坪-天津事通地坪工程由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司位于天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前事通地坪在其它中享有良好的声誉。事通地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。事通地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事固化地坪施工厂家，天津固化地坪，天津地面固化的厂家，欢迎来电咨询。