

土工格室厂家 蜂格工程材料 pca 土工格室厂家

产品名称	土工格室厂家 蜂格工程材料 pca 土工格室厂家
公司名称	山东蜂格工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市青春创业开发区
联系电话	13854815886

产品详情

土工格室护坡的施工---坡面施工

土工格室护坡的施工---坡面施工

首先，在坡面上依据铆杆直径，按照设计要求进行布局钻孔，在孔内钉入钩形铆桩，要求铆桩的长度为格室高度的2倍加30cm，如高度为5cm格室，pca 土工格室厂家，铆桩长度应为2乘以5加30cm，即40cm；如为10cm格室，它的铆桩应为2乘以10加30cm，即50cm长度，沿排水沟两侧可嵌入竹、木等铆桩，主要是起到固定、拉伸、展开格室的作用，坡面中间及底部也可用竹、木类做桩。铆桩的作用主要是固定、悬挂和铆接格室，因此，应使用材质较好的材料，特别是坡顶上沿及坡边，使用钢钎等，hdpe土工格室厂家，四周用直径16的U型钢筋固定，坡顶间距70cm，中间用直径12的F型钢筋固定，固定完后，坡面铆杆布局应呈三角形，间距为1.05m，将各节点紧紧固定在坡面，钢钎必须与坡面垂直，除顶部及边侧铆桩外，其他铆桩可以使用相对简单的材料。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东蜂格工程材料有限公司

土工格室护坡的施工---坡面施工铆杆嵌入完毕后，应马上开始悬挂土工格室，悬挂时应注意，各单元连接时尽量对齐并拧紧连接螺栓（相连格室片材应套进铆杆顶端杆帽两侧缝隙中），同时，应使土工格室尽量张开贴紧坡面，PP土工格室厂家，土工格室应以主受力方向，由上向下铺设，使格室片材垂直于公路路基，可横向铺设。

土工格室悬挂完毕后即可按要求设置砼锚锭块进行固定，施工时应保证锚锭块振捣密实。

3、挡墙格室填料需求颗粒大小均匀，粒径不得大于5cm。每层填料虚填厚度不大于30cm，但不宜小于25cm，填料整平后方可进行碾压，填料压实度按93%操控。碾压：碾压前查看松铺厚度、平坦度及含水量，符合需求后敏捷进行碾压。碾压时，应遵从先轻后重，先稳后振，土工格室厂家，先低后高，先慢后快以及轮迹堆叠等准则，由两头向中心纵向进退式进行，横向接头通常堆叠1/3轮迹，前后相邻区段应纵向堆叠1.0~1.5m。做到无漏压、无欠压、无死角。

4、土工格室固定锚钉应采纳防锈办法

5、施工时期应做应做好暂时排水办法。

土工格室厂家-蜂格工程材料-pca 土工格室厂家由山东蜂格工程材料有限公司提供。山东蜂格工程材料有限公司是一家从事“塑料土工格室,高分子蜂巢土工格室,土工格栅,土工布”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蜂巢约束系统”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东蜂格工程材料有限公司在塑料建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事PCA土工格室，高分子土工格室，高强土工格室的厂家，欢迎来电咨询。