

电动吊篮出租公司 景德镇吊篮出租 电动吊篮华科吊篮

产品名称	电动吊篮出租公司 景德镇吊篮出租 电动吊篮华科吊篮
公司名称	江西华科吊篮租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堍镇工业五路采森路18号
联系电话	13576968988 13576968988

产品详情

分析道桥塔柱吊篮安全性和施工验算

1、工作平台及吊篮组成

主塔施工工作平台主要由井字形框架、骑墙架、吊篮、吊篮承重钢丝绳、吊篮安全导向防风钢丝绳和施工人员安全大绳六部分组成。

工作平台及吊篮悬挂见图1。

2、吊篮受力分析

本工程采用经鉴定合格的建筑安全监督机械推荐的吊篮。因此不对吊篮进行设训一训一算，只验算钢丝绳安全系数和骑墙架或挑梁结构强度、刚度和稳定性。

吊篮由吊篮厂家加工制作，相关安全系数由厂家出具安全生产合格证书，吊篮长度分为4.5 m标准节、1.5 m标准节，可以进行组拼，由于现场塔柱大宽度为3.5 m，塔柱不需要进行组拼就能满足施工需要，吊篮高度为1.2 m，宽度为0.7 m。

按大的4.5 m吊篮校核训一算，吊篮各项配置除篮体外都相同，只要4.5 m吊篮受力分析满足要求，4.5 m以下吊篮就都满足要求。

高空作业吊篮安全保护装置简介

针对高空作业吊篮现场工作环境特殊状况，增加脚轮、万向顶轮且材质选用改变、钢丝绳缠绕装置之导向装置选材改进、安全锁固定架螺栓连接改为焊接加固等保护装置及连接方式，外墙吊篮出租，使运行

、更平稳、减少故障率，景德镇吊篮出租，降低与船舷摩擦风险，同时，扩大吊篮作业区域，提高功效的同时，确保其安全平稳的工况下进行可靠工作。依据《设备修理及抢修作业隐患排查方案》对该项目改进及安全施工作业现场进行管控，因作业区域内有高空与地面相互协作的工况，尤其在组装完毕后自检和安全试验、安全锁试验、型式试验、负荷试验等项目中，数据记录、相互协作，在查漏过程中，高空作业吊篮出租，可能会出现高空坠落等危险，要求高空作业时，将工具、零部件放置稳妥，严格执行施工标准进行施工。

讲电动吊篮施工现场如何管理

近年来，随着高层建筑工程施工的快速发展，电动吊篮以其结构简单、拆除方便、工作效率及经济等优点被广泛地应用于高层建筑的外墙施工、装饰、清洗、维修等领域，但电动吊篮如使用管理不当，也会造成很大的人员伤亡和财产损失，那么如何保障电动吊篮的安全使用，笔者认为应从以下几点着手。

景1“楼工程为18层框剪结构，建筑面积外墙装修贴外保温板、外墙真石漆及外墙面砖施工，工程工期紧张。为满足工期要求，同时保证外墙涂料颜色一致，电动吊篮出租公司，外墙面砖镶贴同时进行，在结构四周满布吊篮同时施工。通过对本工程施工荷载计算，选用了20台两种型号高处作业电动吊篮。

电动吊篮出租公司-景德镇吊篮出租-电动吊篮华科吊篮(查看)由南昌华科建筑设备租赁有限公司提供。南昌华科建筑设备租赁有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！