

大型工业冷却塔安装圆形冷却塔

产品名称	大型工业冷却塔安装圆形冷却塔
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

内循环水系统：盘管内被冷却后的循环水从塔体流出，由系统循环水泵送往热源（被冷却设备），经过换热升温的循环水再进入盘管冷却。

外循环水系统：外部喷淋水通过与盘管和填料接触换热达到冷却盘管内部循环水的目的后，落入下部水槽，由喷淋水泵送至喷淋水槽再次循环。

内循环被冷却水通过盘管与管外喷淋水和空气进行热质交换，避免了被冷却水与空气直接接触而导致的水质污染。由于喷淋水经过了PVC填料预冷却，其换热效果更加明显。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

影响冷却塔使用寿命长短以及冷却塔冷却效果的因素，大型工业冷却塔安装，关键的部分就是冷却塔的维护保养。这里介绍关于冷却塔的维护保养工序主要分三个阶段，即：运行中的巡视检查，停机后的清洗保养，开机前的检查调试。

（一）冷却塔运行中的巡视、检查，并作好记录。

1、测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

2、仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况，检查布水系统的实际工况，检查各组件的紧固状况，检查塔体受腐蚀和积污状况。

3、发现故障，立即处理。（在此建议冷却塔应预置备用，减少停机带来的损失）

随着企业的发展，公司引进了各种先进的设备，现代先进的管理技术，使综合生产、加工、制作能力步入同行前列。下面是节能冷却塔的安裝使用说明：

- 1、按厂家所提供的玻璃钢冷却塔基础图，首先丈量基础预埋是否正确，基础是否水平坚固，否则，须进行相应的处理或暂停安装。
- 2、基础校验处理完好后，结合下铁框及铁件编号，在基础上完成下铁框的安装，下铁框各柱脚可能安装在预埋钢板中心，调校下铁框上面使其尽可能位于同一水平面。
- 3、安装水盆、水缸组合水盆组合整体比下铁框大15mm。
- 4、做好水盆、水缸的防漏工作，程序见安装说明。
- 5、将下铁框脚板与相应基础板调校后焊牢，同时务必做好防火安全。
- 6、按照上铁框安装图及铁件编号完成上铁框安装。
- 7、按照填料及其它配件，后安装风机、电机，并仔细调校直至达到设计要求。
- 8、调校上铁框使各框面水平，各立柱垂直铁框组合长、宽、高、对角线符合给定尺寸，然后收紧所有螺丝。

公司秉承“产、学、研相结合”的发展理念，质量就是生命，用户的期望就是我们的追求，科技和管理并举，坚持不懈地魏永华提供技术先进、质量可靠的产品和的服务，努力打造中国热泵行业自己的民族品牌。

大型工业冷却塔安装圆形冷却塔由山东旭能环保科技有限公司提供。“玻璃钢冷却塔,冷却塔,闭式冷却塔,全钢冷却塔”选择山东旭能环保科技有限公司，公司位于：山东省潍坊安丘市经济开发区汶水南路，多年来，山东旭能环保坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东旭能环保期待成为您的长期合作伙伴！