

扬州玻璃钢预制泵站 上海硕威泵业2 玻璃钢预制泵站厂

产品名称	扬州玻璃钢预制泵站 上海硕威泵业2 玻璃钢预制泵站厂
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

产品详情

一体化预制泵站特点：过载短路等各种保护功能齐全，玻璃钢预制泵站工程，可有效降低设备的损坏率。安装维护方便。预制泵站为整体安装:泵站内设备入泵、格栅维护时均如需进入筒体内，直接由顶部吊进吊出:内部管道系统则在泵站内设有检修平台和上下爬梯。使用寿命长。筒体内壁光滑，长期使用不挂脏无需维护，水泵系统、格栅系统、管道系统均采用防腐材料制成，使用寿命长。

四、正确安装井筒：用毛刷清洁水泥底板表面，确保安装面和泵安装法兰之间没有泥等杂物。用起重吊钩吊起泵体放在水泥底板上的地脚螺丝圈中间。操作时，玻璃钢预制泵站厂，不要把泵体碰到地脚螺丝，因为地脚螺丝易碰坏泵体表面。注意确认罐体的进出口方向正确性，扬州玻璃钢预制泵站，另注意需要落在混凝土基础的中心位置，保证对压实层的压力均匀。检查泵站是否垂直。安装固定支架和拧紧螺母。

四、正确安装井筒：在混凝土灌浆过程中，在泵站内灌入水至少至1500mm，以此获得充足的平衡力。筒体上的灌浆孔均可以使用。灌注过程中保证混凝土均匀填满整个筒体底部。五、管道接口连接：连接前，要在泵站井筒四周用鹅卵石或者沙子回填到连接管的低面，并压实。进口端安装应检查:管和密封圈必须干净，进水管对准连接处，连接的地脚螺丝要紧固。法兰节要确保密封严实，对准管，对称均匀紧固。

扬州玻璃钢预制泵站-上海硕威泵业2-玻璃钢预制泵站厂由上海硕威泵业有限公司提供。上海硕威泵业有限公司是从事“体化预制泵站,污水处理设备等等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。