

智能外墙施工吊篮 衡阳外墙施工吊篮 汇洋建筑

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 智能外墙施工吊篮 衡阳外墙施工吊篮 汇洋建筑 |
| 公司名称 | 山东汇洋建筑设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津开发区长江大街 |
| 联系电话 | 18653423588 18653423588 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

施工吊篮

顶面悬挂机构安放平稳，固定可靠，连接螺栓无松动，烤漆外墙施工吊篮，确认安装可靠。镀锌电动施工吊篮钢丝绳连接处的绳扣装夹正确，螺母拧紧可靠。悬垂钢丝绳应分开，无绞结、缠绕和折弯。提升机、安全锁及悬吊平台安装正确、连接可靠，连接螺栓无松动或虚紧，连接处构件无变形或开裂现象。电缆接插件正确无松动，保险锁扣可靠锁紧。电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。通电后检查及要求：闭合电箱内开关，电气系统通电。

施工吊篮

当电动施工吊篮工作钢丝绳断裂时：悬吊平台一端工作钢丝绳断裂时，建筑外墙施工吊篮，高空电动施工吊篮悬吊平台发生倾斜，智能外墙施工吊篮，至一定倾斜位置时安全锁自动闭合，将悬吊平台锁住在安全钢丝绳。此时，悬吊平台内施工人员应保持冷静，严禁在悬吊平台内奔跑和蹦跳，并按各自钢丝绳卡塞在提升机内时的紧急措施进行处理。山东省德州市名汇洋建筑设备有限公司对于现代建筑施工吊篮制造技术的应用目标在于——确保企业的综合竞争实力能够得到提升，并为国家经济水平的增长做出了巨大的贡献。建筑吊篮悬吊平台内侧与墙面的正常间隙为15—30cm，在挑板位置间隙应稍小一些，以尽可能知足完成墙面的施工。在采光井、转角阳光窗及其它挑板位置若已装吊篮不能完全知足作业面要求，利用建筑施工吊篮进行施工的部门施工完毕后，移动该吊篮或移动相邻的建筑施工吊篮，达到知足作业面要求。建筑吊篮电气箱内要连结清洁无杂物，不得把工具或其它资料放入箱内。防止电气箱、限位开关和电缆受到外力冲击。经常检查电器接头有无松动，如有松动及时紧固。作业完毕，及时拉闸断电，锁好电器箱门，并妥善遮盖电气箱。新安装、大修后及闲置一年或停置二个月以上的吊篮。建筑施工吊篮使用前必须按安全检查要求进行检查，确认设备正常并经验收后方可正常交付使用。相邻安装的吊篮间间距应大于0.5米。每天使用前必须按日常检查要求进行检查，衡阳外墙施工吊篮，并进行空载运行，确认设备处于正常状态后方可进行施工作业。每天工作结束后，按日常要求做好维护保养智能外墙施

工吊篮-衡阳外墙施工吊篮-汇洋建筑由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇洋建筑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津开发区长江大街，联系人：冯经理。