

# 进口土工膜价格 明德土工材料 台州进口土工膜

产品名称	进口土工膜价格 明德土工材料 台州进口土工膜
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

## 产品详情

进口土工膜在垃圾填埋工程中起到环保作用

进口土工膜在垃圾填埋工程中起到环保作用

废物的铺平碾压

废物倒入填埋坑后，经重复的平铺压实，废物密度会大大增大。废物产生的渗滤液会由管道导入到专门的地方进行处理。

完结封场

每一个填埋单元被填满后，进口土工膜厂，咱们会用泥土层将其覆盖，并栽培树木，使其和周围环境融为一体，并长时间亲近监测填埋区对环境形成的影响。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。

进口土工膜在人工湖应用中的要点

进口土工膜在人工湖应用中的要点

管口、柱边、墙边等节点部位的施工：

1、管口部位，可先量好管径，在防渗膜上用圆规划好 比管径小1-2mm的圆圈，台州进口土工膜，再用刀具小心剪挖，进口土工膜价格，之后再把防渗膜套入管内，实行紧密配合。管根部位的基面要坚实平整。套稳好再加焊筒状防水膜。

2、如果管道端头过大或柱位等不能套入防水膜的，则在管身部位先裹紧几道橡胶薄片，再把防渗膜做成套管状包在管上，依管径大小分别用不锈钢箍拧紧，要分两处以上箍扎，再涂防水胶，在接口上端再用密封胶封堵。

3、有些接口在地下混凝土墙上，则在接口部位先修整平整，沿接口线粘贴5mm厚、30-50mm宽的橡胶带做垫片，铺防水膜后在上面再加一条橡胶垫带，面上加压一条1-2mm厚的不锈钢压板，用拉爆罗丝把钢板拉紧，进口土工膜厂，使接口能密不透水，较后沿接缝再加一道防水密封胶。

## 进口土工膜在人工湖应用中的要点

### 主要施工方法及技术措施

#### （一）基底部份的施工：

1、严格按照图纸设计，修整好湖的形状、高度及周边坡度。在湖内设固定标高点，以此点调校湖内各部位、各施工层序的标高；

2、湖内於泥层要清理掉或用足够的碎石或石粉把软土挤密实；

3、按设计要在该处回填建小岛或堆放巨石的部位，应先做角石层300-500厚，或浇捣200-300厚钢筋混凝土板以增强该地基的强度；

4、铺垫的碎石不能露出碎石的棱角，必须用石粉复盖严实；

5、隔离层布要铺平整，搭接部位要重迭10厘米以上，不能离开。

进口土工膜价格-明德土工材料(在线咨询)-台州进口土工膜由德州明德土工材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州明德土工材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!