

抚州钢筋网 联润桥梁钢筋网厂 冷轧带肋钢筋焊接网

产品名称	抚州钢筋网 联润桥梁钢筋网厂 冷轧带肋钢筋焊接网
公司名称	江西联润桥梁工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心
联系电话	13507098265 13507098265

产品详情

剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2 (

为钢筋锚固长度)。同排水平分布钢筋的搭接接头之间及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小500mm

。若搭接采用焊接时应符合《钢筋焊接及验收规程》的规定。

6、剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接，搭接长度不应小于 $1.2 l_aE$;

7、剪力墙分布钢筋的锚固：剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端，并向内水平弯折 $10d$ 后截断，其中 d 为水平分布钢筋直径。

8、剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋，箍筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于150mm。

9、混凝土浇筑前，对伸出的墙体钢筋进行修整，并绑一道临时横筋固定伸出筋的间距。墙体混凝土浇筑时派专人看管钢筋，钢筋网片焊接，浇筑完后，立即对伸出的钢筋进行修整。

10外砖内模剪力墙结构，剪力墙钢筋与外砖墙连接：绑内墙钢筋时，先将外墙预留的拉结筋理顺，然后再与内墙钢筋搭接绑牢。

钢筋工程施工的五个把控要点

钢筋工程检测要点

01 钢筋来源检测

(1)施工单位须出具以下质量证明文件：1)产品合格证原件(复印件限制使用且必须盖公章);2)产品备案证原件(复印件必须盖备案企业公章);3)生产许可证编号;4)检验钢材生产厂家是否在当地建委发布的正规生产中。

(2)需检查该批钢筋以下内容：1)产品名称、型号与规格、牌号;2)生产日期、生产厂名、厂址、厂印及生产许可证编号;3)具有检验人员与检验单位证章和机械、化学性能规定的技术数据;4)

采用的标准名称或代号;5)螺纹钢表面必须有标志和附带的标牌;6)合格证，钢材总量不能超过60t(一个检验批)。

02 钢筋外观检测

(1)热轧钢筋的表面不得有裂缝，结疤和折叠;

(2)盘条允许有压痕及局部凹凸块、划痕、麻面，冷轧带肋钢筋焊接网，但其深度或高度不得大于0.2mm;

(3)钢筋表面氧化铁皮(铁锈)重量不大于16kg/t。

如果是电焊网片、网片、护栏网片用于装饰、防护隔离的，就会有黑丝焊接、或者黑丝焊接后再浸塑或者后电镀锌、后热镀锌;镀锌丝焊接后再整体后热镀锌、电镀锌、喷塑、浸塑的要求。(2)矿用支护网片、基坑锚固网片一般不要求进行表面处理。

(3)电焊网片、建筑网片、支护网片的网面尺寸常见：1*2米、1.2*2.4米、2*4米，且齐边的网片居多，***长的6.5米以内。网孔间隔常见50-200mm正方形或矩形。

钢筋网

电焊网片 支护网片 建筑网片的规格根据机器的功率大小，道路钢筋网片，焊接能力识别区分：

1、电焊网片、建筑网片、支护网片、护栏网片、地暖地热网片机器的生产范围：

A)网片小机子的宽度1.2-2米，一般焊接柱头51个，他能生产的丝径范围1.8-4mm，网孔在20*20--200*200mm做方形、矩形范围，网面的宽度在2米以内，长度一般在2-4米;

B)电焊网片大机子：41个柱头，抚州钢筋网，2-3米，丝径范围2.8-5.5mm;网孔50*50、50*150、100*200mm等方形、矩形网孔，网面宽度在3m以内，长度6米以内;少有能做***大丝径为6MM的。

抚州钢筋网-联润桥梁钢筋网厂-冷轧带肋钢筋焊接网由江西联润桥梁工程有限公司提供。江西联润桥梁工程有限公司是从事“钢筋网片,预应力金属波纹管,预应力镀锌金属波纹管,塑料波纹管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。