

消防排烟管道工程安装 博海皓达通风管道加工 消防排烟管道工程

产品名称	消防排烟管道工程安装 博海皓达通风管道加工 消防排烟管道工程
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

风管连接:A、在选用PVC及铝合金成形连接件时，应注意连接件

风管连接：

A、在选用PVC及铝合金成形连接件时，应注意连接件壁厚，插接法兰件的壁厚应大于等于1.5mm，管板厚度与法兰槽宽度应有0.1mm~0.5mm过盈量，插件面应涂满胶粘剂；

B、主风管上直接开口连接支风管可采用90°连接件或其他连接件，连接件四角处；

应涂抹密封胶，主风管与柔性风管的连接应注意将环状止口顶在复合板上，再扳边固定

排烟管道中安装这个止回阀主要是要让这个油烟和废气得到一个及时

现在有不是人都知道这个排烟的效果是靠这个与管道是一体的烟道止回阀，要是这个止回阀突然不工作了，或者是使用的时间太长之后，被油烟糊住了，消防排烟管道工程，排烟的效果不好了。那么我就该考虑是清理或者是跟换了。在排烟管道中安装这个止回阀主要是要让这个厨房的油烟和废气得到一个及时的出来，消防排烟管道工程施工，能够让这些有毒的废气对人体没有好处能够污染环境的气体集中到它们该去的地方。

烟道止回阀主要用于管道系统，安装管道的时候也就会一并的安装了它，要是排烟管道中没有这个止回阀的话，会有一种什么样的现象发生呢？那就本来该乖乖顺着管道排出的烟雾就会不安装人们想要的来，烟雾会回流，会到处乱窜。这样造成的影响非常的不好。因为我们国家的建设部，消防排烟管道工程安装，就会建议在安装排烟管道的时候一定要安装烟道止回阀。这样房子在建筑好了之后才能验收合格。

切割、压弯：

A、检查风管板材放样是否符合风管制作任务单的要求，划线是否正确，板材有否损坏。检查刀具刀片安装是否牢固。检查刀片伸出高度是否符合要求。

B、直接切边要求选择左45°单刀刨或右45°单刀刨。将板材放置在工作台上，方铝合金靠尺平行固定在恰当位置。

C、角度切割时，要求工具的刀片安装时向左或向右倾斜45°，以便切出的“V”型槽口成90°，便于折成直角。切割时刀具要紧贴靠尺以保证切口平直并防止切割尺寸误差。

D、板材切断成单块风管板后，将风管板编号，消防排烟管道工程设计，以防不同风管的风管板搞错。

E、扎压风管曲面时，扎压间距一般在30~70cm之间，扎压深度不宜超过5mm。板材压弯利用折弯

3)、成形：

A、用毛刷在板材切割面上涂刷胶粘剂。待涂胶不粘手时，将风管面板按设计要求粘合，并用刮板压平。

B、检查板材接缝粘接是否达到质量标准，做好管段标记。

消防排烟管道工程安装-博海皓达通风管道加工-消防排烟管道工程由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司位于天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博海皓达在其它中享有良好的声誉。博海皓达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博海皓达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。