

海沧打水井 集美工地降水井 翔安深井打井队

产品名称	海沧打水井 集美工地降水井 翔安深井打井队
公司名称	岩前建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号规格:165mm219mm 井深范围:20-800m 产地:同安
公司地址	福建广东江西
联系电话	18965825756

产品详情

厦门打井公司，厦门本地打井商，主营打井，钻井，深水井，降水井，温泉井，打深孔，桩孔，监测井，承接厦门打井，集美钻井，岛内打井，海沧打井钻井，翔安打井，同安打水井降水井，莲花打井，五显家用饮用水井，工业区工厂用水打井，后溪工厂打井工地钻井，东孚打水井，深水井，灌口百米深水井，200米快速钻井，新圩钻井队，新店打水井，内厝钻井，新阳工业区300米深水井，100米工地施工用水打井，杏林打井钻井，长泰打井钻井，南安打水井深水井，安溪打井电话，打井价格，打井报价，快速百米钻井，角美打井，龙海钻井，官桥打井钻井，虎丘打井钻井，泉州打井，漳州打井公司，钻井公司。承接厦门，漳州，泉州，三明，龙岩，莆田，福州打井业务。欢迎您的来电。

打深水井的步骤

打井施工工艺及注意要点：

- 1、根据水井出水量要求，井孔结构设计井深、井径，结地层情况选好钻探机型以及相应的设备。
- 2、钻孔之前应做好机台调，设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作。
- 3、在松散地层中钻探成孔，好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。
- 4、在基岩含水层中钻孔成孔，好采用回转式岩心钻进，在钻进过程中，应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。
- 5、钻探成孔的过程中，应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要保证取样质量和数量。

成井工艺：

- 1、下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁

时必须及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测孔深。

2、换浆。用稀浆或清水压入孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。

3、下管。下管必须按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底必须用钢板焊封。

4、填砾料。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外返水投砾法，抽水填砾法等工艺。

5、止水。常用方法为粘土球止水法。必须保证粘土球质量，并保证分层填入，逐层填满，填实。

6、洗井。洗井的目的是钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以保证含水层出水通畅。

7、井孔在验收前，必须进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。

8、井孔验收

井孔验收时必须具有的资料和技术标准

井孔验收单（包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料）

井孔尺寸与验收单一致并符合设计要求

井的出水量100T/H

井水中的含沙量，少于达1/20万（体积比）

9、回灌井的施工工艺与抽水井基本相似，对过滤器、水的回灌试验有相应的要求，

我们在不懈的提高自己的技术力量，聘任高科技的人才，购进进口设备，增进我们的实力主要从事测井，温泉井开发，地温空调孔开发及全套安装，拥有技术员，管理人员，及员工几十人。现拥有钻井设备多台。先进的技术、周到的服务、低廉的费用，愿以诚信进取的精神！我们真诚地希望可以与您互惠合作，共享双赢！