

冷库建造 春威冷库建造 甘孜冷库

产品名称	冷库建造 春威冷库建造 甘孜冷库
公司名称	昆明春威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝工业园区643号厂房
联系电话	13908809909 13908809909

产品详情

根据《苹果采收与贮运技术规范》（农业的部NY/T 983-2015）附表A.3，主要苹果品种的气调贮藏参数表可知，冷库建造，贮藏期间库内氧含量均控制在1%-5%，二氧化碳含量控制在0.5%-6%；根据《胡萝卜贮藏与运输》（NY/T 717-2003）6.2.3，小型冷库，限气贮藏贮藏期间库内氧和二氧化碳含量均控制在6%-8%；根据《水果气调库贮藏通则》（农业的部NY/T 2000-2011）5.3.4.3条，果品出库人员安全操作果品结束气调贮藏库出库时，要打开贮藏库间的门和观察窗，并强制通风2h以上（或自然通风2d以上），驱散过量的二氧化碳，使氧气含量升高到18%以上方可入库，确保工作人员在无防护条件下的操作安全。

冷库制冷系统连接;因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封，因此开封时，都应有压力，可查是否有漏，甘孜冷库，出厂铜管应两头有封尘措施，施工时也要注意随时密封，以防水灰尘进入管内，冷凝器;主机;蒸发器，铜管连接以焊接方法，接口牢固美观。

- 1.根据各用电器性能配置导线，导线线径达到要求，接头牢固，需保护穿管则不能省，接电正确。导线进蒸发器接线盒孔，需硅胶密封，接灯如是36V电以上则需接地线，主机电柜内进电需三相五线制，要有可靠接地。
- 2.温控固定在天板上，探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口，且悬空，化霜温控也固定在天板上，探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口，探头插入翅片中（不能靠近电热管）。
- 3.如天板上无法上人，则把温控及化霜温控固定在冷库内蒸发器后一角，所有接线处密封，其它同上。
- 4.平衡孔（均压阀），不要装在显眼处及出风口立板上，高度为立板上部下来200MM开孔。

制冷机在运转过程中应避免振动，振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂。机器在运转过程中若发现噪声异常，应停机检查，排除后再运行。制冷压缩机组的保护功能均已事先设定好，无须调整。

7、定期检查冷库，制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固，是否有制冷剂渗漏（一般渗漏的地方会出现油迹）。检漏实用的方法是：用海绵或软布沾上洗涤剂，揉搓起沫，然后均匀涂在要检漏的地方，观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号，然后做紧固或气焊处理（由制冷工作人员进行检修操作）。

冷库建造-春威冷库建造-甘孜冷库由昆明春威科技有限公司提供。冷库建造-春威冷库建造-甘孜冷库是昆明春威科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闵总。