

# 全自动加药装置参数 金壤设备品质保证 武汉加药装置参数

产品名称	全自动加药装置参数 金壤设备品质保证 武汉加药装置参数
公司名称	山东金壤换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	13969014988

## 产品详情

### 加药装置安装方案

#### 加药装置

加药装置一般是一套整体，各设备安装完好，到达使用位置接管路就可以，但是加药装置安装方案确实让很多人头疼，下面就为大家详细介绍加药装置安装方具体步骤。

控制柜安装在离地面约50--250mm高的金属广框架上。

控制柜应安装在符合4.5条的室内。

加药点至取样点的距离约为8--10米，适用于快速调节系统，对于大滞后调节系统加药至取样点距离可以不限，但是可能段为宜。

快速调节系统的监测仪的传感器（或整机）应尽量靠近取样点，取样管内经约5--8mm，长度约2--4米，大滞后调节系统对此条无严格要求。

上、下限报警、变频器故障报警器好装在运行人员的值班室内。

加药装置可用于石油、化工、环保、供水系统等行业，但是对于一个我们刚刚接到手的设备，是需要我们对它进行重新组装的，所以我们要对加药装置进行正确的组装，才能保证后续工作的正常进行及设备的正常使用，化学用加药装置参数，今天我们一起学习下加药装置的安装方式。1、快速调节系统的监测仪的传感器（或整机）应尽量靠近取样点，取样管内经约5--8mm，长度约2--4米，大滞后调节系统

对此条无严格要求。2、上、下限报警、变频器故障报警器要装在运行人员的值班室内。  
3、控制柜应安装在符合4、5条的室内。4、控制柜安装在离地面约50--250mm高的金属广框架上。5、加药点至取样点的距离约为8--10米，适用于快速调节系统，对于大滞后调节系统加药至取样点距离可以不限，但是可能段为宜。以上就是对加药装置的组装方式介绍，相信大家看后在以后的购买使用中都会熟练很多，我们不要忘记组装完毕之后，要对加药装置进行调试及检测，遇到任何问题，欢迎来咨询，我们将竭诚为您服务。

山东金壤换热设备有限公司是一家集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺旋管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，合作共享，坤厚载物，德合无疆。

### 锅炉加药装置泵开动不起是什么原因

锅炉加药装置泵开动不起是什么原因呢？可能是进水管上没有装水压表，或者是设备运行时会有冲洗水排放，周围就近应设置地漏或排水沟;排污管不要长于6米，不要装截止阀，出口不要高于阀体，全自动加药装置参数，终端开口[以免产生虹吸]，弯头越少越好。如果对以上因素进行一一排查，发现没有问题，武汉加药装置参数，建议从以下几点入手。

- 1、入口水压如低于0.2MPa，须加装管道泵;
- 2、使用前须先冲洗管道，避免杂质堵塞阀体，污染树脂;
- 3、软水机出口处一般应设计贮水箱，贮水箱体积 产水量 × 3小时，并安装水位控制装置;
- 4、盐水管：盐水箱应尽量靠近软化罐，盐水管越短越好;
- 5、在设备附近的墙上安置配电插座，应装有保险丝[一般不要装开关]，要求接地良好。

全自动加药装置参数-金壤设备品质保证-武汉加药装置参数由山东金壤换热设备有限公司提供。山东金壤换热设备有限公司是从事“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,无负压供水设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。同时本公司还是从事全焊接板式换热器厂家，山东全焊接板式换热器，板式换热器型号定制的厂家，欢迎来电咨询。