

# 镇江闽乐建材 装配式建筑施工 南通装配式建筑

产品名称	镇江闽乐建材 装配式建筑施工 南通装配式建筑
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

## 产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

17世纪向美洲移民时期所用的木构架拼装房屋，南通装配式建筑，就是一种装配式建筑。1851年伦敦建成的用铁骨架嵌玻璃的水晶宫是世界上第一座大型装配式建筑。第二次世界大战后，欧洲国家以及日本等国房荒严重，迫切要求解决住宅问题，促进了装配式建筑的发展。到60年代，装配式建筑得到大量推广。装配式建筑按结构形式和施工方法一般分为五种。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，装配式建筑施工，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

由预制部品部件在工地装配而成的建筑，称为装配式建筑。按预制构件的形式和施工方法分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。随着现代工业技术的发展，建造房屋可以像机器生产那样，成批成套地制造。只要把预制好的房屋构件，运到工地装配起来就成了。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

安装工艺流程：排版 放样 选材 角钢焊接 装板 接缝筋焊接(或安装钩头螺栓) 校正 钩头螺栓焊接 板缝灌砂浆，具体要求如下：

- 1、ALC板材安装时，含水率不应大于15%。每道墙应选用外观相同，薄厚均匀的条板。
- 2、安装前先作排版图，并列出版就位顺序，尽量减少在隔墙的垂直方向嵌入板的数量，以保拼缝的粘结

质量。

### 3、安装板缝要粘结牢固。

板就位后在板底打入木楔，每装完一块板后，即在板缝上下1/3高位置按30°钉入钢插板。在拐角处沿墙高间距500~700mm钉入。在墙体粘缝没有一定强度前，严禁碰撞振动，装配式建筑设计，以免板缝错动开裂。门口两侧尽可能安整块板。

4、门口上部一般采用横装板，先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口，然后量出过梁板的实际尺寸，其宽度应比实际窄20mm。

5、板安装好后，平整度，装配式建筑厂家，垂直度要控制在3mm之内，板与板接缝高差控制在1mm之内。

6、板与砼柱、墙、梁柔性连接时端部须留10~20mm缝隙，缝中应用PE棒发泡剂填充。若刚性连接端部要用聚合物砂浆塞实。

镇江闽乐建材(图)-装配式建筑施工-南通装配式建筑由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司位于镇江谏壁镇粮山社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前闽乐建材在其它中享有良好的声誉。闽乐建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。闽乐建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。