

科通吊篮施工报价 外墙电动吊篮厂家 九江吊篮

产品名称	科通吊篮施工报价 外墙电动吊篮厂家 九江吊篮
公司名称	南昌市科隆建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区
联系电话	13970071155 13970071155

产品详情

如何选择吊篮，怎么辨别吊篮的好坏

1、提升机组成部件的材质关键，但是材质很难辨别。新型电动吊篮提升机设计更为合理，通过对提升机内部构造的优化加强加固箱体，内齿盘、分绳器等重要组件，达到压绳轮与轮盘轨道的无缝结合，真正意义上解决了传统提升机的绞绳、卡绳的弊病，让您在降低使用成本的前提下也省去了维修烦恼，其涡轮采用纯度更高的94铜，更加耐磨耐用，从而有效提高了整机的使用寿命。

2、看钢丝绳品牌，业内人士都知道，好的钢丝绳是：法尔胜钢丝绳和福尔特钢丝绳，所以耳听为虚眼见为实，考察厂家或签订合同时注意这一点，不同品牌钢丝绳价格差异大，质量差异更大。

3、悬挑梁挑出长度应使吊篮钢丝绳垂直地面，吊篮粉刷外墙，吊篮并在挑梁两端分别用纵向水平杆将挑梁连接成整体。挑梁必须与建筑结构连接牢靠；当采用压重时，应确认配重的质量，并在固定措施，防止配重产生位移。

4、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接，不允许使用钢管扣件连接方法组装。吊篮平台组装后，应经2倍的均布额定荷载试压（不少于4h）确认，并标明允许载重量。

如何做好高空施工吊篮安全管理工作

在建筑施工中高处作业施工吊篮凭借其架设拆除方便、适用性强、占用场地少和施工等优点，在高层建筑建筑外墙外保温、外墙涂料和幕墙安装等施工中得到了广泛应用。

高空施工吊篮作业中人员可谓命悬，发生安全生产致人事故层出不穷。如何做好高空施工吊篮安全管理工作，是当务之急建筑高空吊篮施工管理就是的大事。

前段时间到城改工地检查，发现施工吊篮从进场到施工班组使用施工项目安全生产管理、监理单位、建设单位在对施工吊篮安全管理使用存在很大的安全隐患。对检查出的隐患问题和吊篮事故对比，工程各级负责领导着实焦急心慌，对存在问题下大力气落实整改事故隐患。现将自己施工吊篮安全管理方面的措施和大家分享，不足之处请批评指正。

吊篮升空作业

，必须有二人，不允许单独一人进行作业。吊篮作业时，操作人员应系好安全带，并将安全带通过绳夹自锁器联接在保险绳上。保险绳应独立悬挂在建筑物顶部的稳定部位。

8、悬吊平台内严禁搭梯、搭凳等加高作业。

9、使用中遇到顶部或旁侧有电焊作业，应将钢丝绳、提升机导线保护好，外墙电动吊篮厂家，防止电焊火花侵蚀。

10、遇建筑物(部分)表面凸凹不平，外墙施工吊篮安装，悬吊平台升降不能自由施工的，应安装型悬吊平台，或采取邻边架设活动脚手架施工。

四、检查把关

1、必须有运转(使用、维修、保养、故障、停滞、事故)、更换配件和交接班等记录。

2、吊篮每天工作前必须检查配重、悬挂机构及安全锁(锁绳)，进行空载运行，以确认设备及安全装置处于正常状态。

3、吊篮使用应实行日常检查和定期检查制度。

4、必须建立吊篮管理技术档案。

5、吊篮安全锁必须在有效标定期限内使用，有效标定期限不得大于一年。 五、拆除把关

1、必须编制拆除专项施工方案，方案应报企业技术负责人及监理审批，拆除时，九江吊篮，应实施现场监护。

2、拆除前应对作业人员进行安全交底，明确分工，作业人员必须有相应的证书。

3、拆除前必须要了解拆除的顺序、运输的方法、解体的场地、人员的配置、天气的情况。

科通吊篮施工报价(图)-外墙电动吊篮厂家-九江吊篮由南昌市科隆建筑工程有限公司提供。南昌市科隆建筑工程有限公司为客户提供“南昌吊篮租赁,南昌电动吊篮租赁,南昌吊篮出租,南昌外墙吊篮”等业务，公司拥有“科通吊篮租赁,南昌电动吊篮租赁,南昌吊篮出租,南昌外墙吊篮”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在南昌市红谷滩新区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏总。