

永银检查井|低价供应 模块混凝土检查井 徐州检查井

产品名称	永银检查井 低价供应 模块混凝土检查井 徐州检查井
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

产品详情

砖砌检查井与管道连接（1）采用现浇混凝土包封连接，在浇筑混凝土前，将自膨胀橡胶密封圈套在插入井壁管端的中间部位，然后将现浇混凝土包封插入井壁的管端。（2）混凝土包封的厚度不宜小于100mm。强度等级不得低C20水泥检查井的施工要求

1、基础做法：井底应夯实，密实度95%以上，铺设10公分碎石或c15垫层。2、井筒连接方式：采用企口式，1:2防水砂浆座浆。3、检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，水泥管应凿毛。用1:2膨胀砂浆处理。其他管材按照管材要求处理。预制构件装配的水泥混凝土检查井，除构建衔接、钢筋焊接应符合要求外，其相接质量关键在于砂浆接缝。其次，施工要求企业座浆与竖缝灌浆都要饱满，水泥检查井，保证装配构件结构坚固，防渗性好。

管材与砖砌或预制混凝土检查井连接（1）采用中介层做法。先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层胶粘剂，紧接着在上面甩撒一层干燥的粗砂，固化10~20min，模块混凝土检查井，即形成表面粗糙的中介层。水泥检查井砌砖内外井壁应采用水泥砂浆砌筑。掉入井底的砂浆及杂物，徐州检查井，应及时清理干净，砌体大放脚的擦底尺寸及收退方法，必须符合设计图纸规定。检查井是用于建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等，为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作的检查用砖砌成的井状构筑物。

井室质量验收标准1、主控项目(1)所用的原材料、预制构件的质量应符合有关标准的规定和设计要求;检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。水泥检查井砌砖(1)砌筑前砌块应充分湿润。(2)检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑。(3)砌块应垂直砌筑,生产检查井厂家,需收口砌筑时,应按设计要求的位置进行收口,四面收口时每层收进不大于3cm,偏心收口时每层收进不应大于5cm.检查井施工:检查井的流槽(1)井底宜设流槽。(2)污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径处相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平。(3)流槽顶部宽度宜满足检修要求。

永银检查井|低价供应(图)-模块混凝土检查井-徐州检查井由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水泥制品厂拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!