

# 槽式电缆桥架 电缆桥架托盘式多少钱 昆明西山区托盘式电缆桥架

产品名称	槽式电缆桥架 电缆桥架托盘式多少钱 昆明西山区托盘式电缆桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

## 产品详情

梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时,托臂需安装在异型钢立柱上,昆明西山区托盘式电缆桥架,而立柱要安装在梯型角钢支架上,使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上。制作见图和表3.1.5(3)底架与门型架焊接时,焊角高度5mm。

电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件,托盘式电缆桥架安装,分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上。

托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择:

- (1)、电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用;
- (2)、所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载;
- (3)、工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。

托盘、梯架直线段,托盘式电缆桥架品牌,可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。

## 电缆桥架安装施工工艺

### 1、电缆桥架安装工艺流程:

定位放线 预埋铁件或膨胀螺栓 支、吊、托架安装 桥架安装 保护接地安装

2、根据施工图确定始端到终端位置，沿图纸标定走向，找好水平、垂直、弯通，用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线，并均匀档距画出支、吊、托架位置。

3、预埋铁件或膨胀螺栓

预埋铁件的自制加工不应小于 $120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 6\text{mm}$ ，其锚固圆钢的直径不小于 $10\text{mm}$ 。

槽式电缆桥架-电缆桥架托盘式多少钱-昆明西山区托盘式电缆桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司是一家从事“桥架,电缆桥架,母线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“玖敦电气设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南玖敦桥架在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！