

# 白沙彩钢板房 鲁工钢结构 阻燃彩钢板房

产品名称	白沙彩钢板房 鲁工钢结构 阻燃彩钢板房
公司名称	重庆鲁工钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场
联系电话	18883399170

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆鲁工钢结构工程有限责任公司

装配式房屋\_活动板房搭建牢固的要求：

- 1) 钢结构，活动板房各构件安装位置应符合设计要求。现场焊接部位应准确，无假焊、漏焊。
- 2) 紧固件，阻燃彩钢板房，紧固件应符合GB5782规定，螺栓按设计要求的规格。位置安装正确并垫好垫圈，不得少装、漏装。构件间的连接螺栓要拧紧。
- 3) 油漆，经现场焊接及运输途中，活动板房底漆剥落处应重刷防锈漆一层，构件露明部位刷面漆二层。油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。
- 4) 墙体，按排版图将夹芯彩钢板、墙面要校正，伞墙的转角处及阳角处用角铝封口，板与板之间连接采用工字铝连接，各墙须垂直，嵌缝深浅一致，整齐清洁。

彩钢活动房对装配地点和环境的要求

1. 地基硬度：在浇筑地基之前，白沙彩钢板房，应先测量良好地基的硬度。如果地基硬度很大，我们做

出处理，以彩钢房能顺利安装并机械设备的产品质量，如果是超常的处置，它与技术部门是一样的。

2. 基本面：在基本面浇注时，测量好的面。基础浇筑后，水平误差应控制在10 mm以内。

3. 混凝土型号：标准彩钢房多数为C20。如有地形、地基或彩钢房的特殊情况，以技术人员绘制的工程图纸为准。

4. 基础浇筑：彩钢活动房的基础浇筑工艺应与传统的混合土浇筑工艺相似，形成一个收窄的工艺顺序。在基础浇筑和彩钢房安装之间应留出足够的时间，以混合土必要的硬度。

5. 要求：为了施工周期、机械设备的产品质量和机械设备的整洁美观，在创造基础的同时，室内空气也投入了实现。

### 怎样辨别活动房的质量

随着活动房的产业，它越来越好，越来越多的地方正在使用它，所以我们要更加注重选择，它的质量，我们必须学会区分，那么我们如何识别活动板房的质量！活动室的小编认为可以从以下几点来判断！

1.首先观察基质和腹模板的厚度。如果足够强大，你可以选择。

2，然后观察活动房的外泄漏边缘，看板面刚度足够准确，没有灰暗噪声。

3，彩钢板房多少钱一平米，通过声音可以判断出活动板房的质量，搭建彩钢板房，如果声音会很闷，金属声音不明显，彩钢板的材质颜色比较响亮而清脆。

4.确认活动板房的生产标准，并检查相关部件的标准。

白沙彩钢板房-鲁工钢结构-阻燃彩钢板房由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事重庆钢结构彩钢房，钢结构彩钢房定制，四川钢结构彩钢房的厂家，欢迎来电咨询。