

沈阳落地式卸料设备 雷霆机械制造

产品名称	沈阳落地式卸料设备 雷霆机械制造
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

装卸平台结构合理、性能稳定、工作，可流动性是该登车桥的大特点，主要适合用一般的集装箱货柜车和普通载货车辆的货物装卸之用，配备了高集成化的液压升降系统，维修方便、操作简单、噪音低、无污染等优点，是您理想的库 房物流装卸设备之一。

装卸平台的安全操作注意事项：

1. 由于装卸平台是使用电网交流电压，非电气人员不得随意拆开电控箱盖，以免发生触电事故。
2. 装卸平台在正常停放时及在装卸货期间应放在有顶棚盖的场地使用，如临时需要在露天地方装卸货遇到下雨天时应停止工作，并用胶布盖住电控箱，以免雨水淋湿电器发生断路触电危险。
3. 装卸平台电源线不能随便拖拉在地面，以免行人及车辆碾压，应将电源线架空行走，并有良好的接地线连接，使用的电源应装有漏电保护开关装置方可使用，在使用当中电器发生故障需要检修的情况下，落地式卸料设备，必须切断电源方可做检修工作。

卸料平台安装完毕后，应由项目技术负责人组织相关人员检查验收，合格后报监理等相关部门对其进行复查验收，复查验收通过后方可使用。

卸料平台使用中安全员应定期检查，检查主要包括对悬挑水平杆与建筑物的连接、上拉钢丝绳与梁连接等部位及防护栏杆、警示标牌的完好性等。

，生产批发钢模，木模、铝模油性水性脱模剂，加工出售方柱扣、丝杆、步步紧、顶托、扣件等各种建筑材料，多年来我们保持着良好的合作关系。

卸料平台制作检查要点

对于现场制作或者从别处转运进场的卸料平台，必须进行进场检查验收，凡是成型后的卸料平台质量达不到要求的，一律不予使用。卸料平台检查要点如下：

1、主次梁材料规格、型号，主梁为20

槽钢，次梁为12

、14

槽钢。

2、主次梁间的焊接质量、挡板与主梁间焊接质量及吊装环斜拉环与主梁焊接质量检查，要求满焊，无焊接缺陷，焊缝高度为10mm.

3、卸料钢丝绳规格，花篮螺丝规格检查。

4、卸料平台尺寸及各部分构造尺寸检查。

沈阳落地式卸料设备-雷霆机械制造(在线咨询)由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司是从事“卸料平台，电梯井操作平台，钢筋加工棚等高空作业机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。