PVC垫片详细参数

产品名称	PVC垫片详细参数
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	类型:PVC板 规格:300x4mm 颜色:白色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.PVC垫片产品介绍：

PVC垫片是由聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂等原料，经塑练、造粒、挤出、加工成型的双面平面型片材，PVC垫片具有耐老化、抗腐蚀、扯断强度高、弹性好、耐久性好等特点。我公司专门研发了831型，861型，平板型等面板堆石坝体PVC垫片。我们公司生产的PVC垫片产品完全符合《混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范》DL/T5115-2008和《水工建筑物止水带技术规范》DL/T5215-2005中对PVC垫片产品的物理性能指标要求。

2.pvc垫片参数说明：

材质：PVC塑料

用途：面板坝止水

厚度：4mm

包装：打卷发货

规格：可定制生产

3.pvc垫片与复合盖片的应用：

面板坝周边缝止水材料和止水结构型式进行试验，pvc垫片为选定满足坝体及接缝变形要求、可靠、施工方便的周边缝止水材料sr防渗复合盖片和止水结构型式提供依据和方案。

面板坝推荐周边缝止水结构形式和止水材料根据以上研究成果和以往工程经验，pvc垫片对面板坝推荐了两种周边缝止水结构形式供设计选择。

一种是在目前设计的框架下，根据试验结果提出的常规止水结构形式；

二种是对一种形式略为修改，pvc垫片增加了波形止水带的结构形式。根据研究，两种方案都是可行的，均可满足面板坝的要求。二种方案由于增加了波形止水带止水，且施工质量可靠性有所提高。

一种周边缝止水结构形式在接缝张开１００mm时，pvc垫片混凝土中埋设的止水带将发生绕渗，并被水压力破坏。根据以上研究，建议取消中部橡胶止水带，改为设置中部铜止水。

4.面板堆石坝PVC垫片施工方法：

砂浆垫层浇筑垂直缝基础修理面板浇筑前，对垂直缝的修理。由于采用了挤压式边墙施工，坡面已经浇筑了混凝土，不适合开挖，所以采用贴坡法在缝面上浇筑厚2～5m，宽60cm的沙浆进行人工整平安装止水片。砂浆垫层浇筑采用贴坡法。水泥砂浆条带采用人工铺筑，要求表面平整，PVC垫片规范规定在5m长度范围内凹凸量不应超过5mm。水泥砂浆条带强度达到70百分号 5后即可铺设PVC垫片。铺设前，现在水泥砂浆垫床上用热沥青涂刷，以便将塑料垫层平整地黏结在水泥砂浆垫床上。铺设时不得有褶曲、空泡和漏涂现象，pvc垫片的中线应与缝的中线重合。