

# 地面铺钢筋网片 南康钢筋网片 华东桥梁波纹管批发

产品名称	地面铺钢筋网片 南康钢筋网片 华东桥梁波纹管批发
公司名称	江西华东桥梁工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金奥支路77号
联系电话	13707082389 13707082389

## 产品详情

### 建筑网片的妙处

建筑网片就是用不锈钢丝，镀锌丝，铁丝等焊接而成的专门用于建筑的电焊网，建筑电焊网片一般采用铁丝或者镀锌丝使用全自动建筑网片机械焊接而成。是一种新型建筑用墙体材料，它可替代砖墙做各种承重墙，非承重墙，阳台等。

在现代化科学建筑中，用建筑网片加固墙体及代替砖墙的话可以增加建筑物的使用面积，并且可以抗震，防水，隔音，隔热等。重要的是其产品重量轻，施工简单并且坚固耐用。

### 建筑网片便于安装和固定加热管

建筑网片便于安装和固定加热管  
地暖网片是采用Q235低碳钢丝排焊而成，具有网面平整、焊点牢固、网孔均匀等特点的网格状丝网产品

建筑网片的作用是增强绝热板材的整体强度，并便于安装和固定加热管。通常使用的地暖网片规格是：丝径2mm，网孔10cm×10cm，长宽1m×2m。

部分的加固办法。常用的胶粘剂以环氧气天然树脂为主。

这种加固办法利益是开工简略便当灵敏、在场工作量和湿作业少，对出产和生计影响小，简直未改变构件的外形和内里运用空间，却能大大添加墙体的剪承载力和正常运用阶段的功用受力较为靠得住；适宜运用于不允许增大原构件剖面标准，却又要求大幅度添加剖面承载力的砌体的加固。

钢筋网片量检查步骤如下：

- 1、检查钢筋网片的长度、直径、网距及质量是否符合设计和规范要求。
- 2、检查钢筋网片是否直顺、除锈、除油、擦拭干净。
- 3、检查钢筋网片是否焊接牢固，焊条和焊缝是否符合设计和规范要求。
- 4、环境温度低于-20 和雨天、雪天时，不宜施焊。
- 5、未冷却的接头不得碰到冰雪。
- 6、钢筋网片的尺寸和外观检查应符合下列要求：

长度、宽度、网距的允许偏差： $\pm 10\text{mm}$ 。

对角线之差不大于10mm。

钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、、凹坑、油污及锈蚀等缺陷。

交叉点开焊：不得大于整网片的1%且任一根不得大于本根焊点总数的1/2。网片外边焊点不得开焊。

焊点处可有不大的毛刺和表面浮锈。

关于钢筋马镫的安装方法，冷轧带肋钢筋网片，根据先水平墙后垂直墙的安装顺序，按序号顺序将模板吊至安装现场，用撬棍将模板按墙线调整到位。通过墙上安装螺栓，调整模板和锚螺旋对称，调整模板的垂直度的帮助下与磁力模板辅助线的直线下降，并且挂线调整上的模板，然后收紧钢筋马凳锚螺丝和固定螺丝。

钢筋马凳外墙及外模板安装:模板安装在金属三角平台上，模板就位，螺栓拧紧矫正。施工缝处应注意紧密、牢固、可靠的连接，防止牙髓错位和渗漏。检查钢筋马凳角模与墙模板、角模与墙模母接头是否紧密，地面铺钢筋网片，如不紧密用海绵泡沫填充缝隙，双向钢筋网片，使缝隙紧密，防止泥浆渗漏，错台等现象。电梯井支撑模板前，应将工作平台吊入电梯井内。工作平台的主龙骨和副龙骨以及钢支撑腿应由10#槽钢制成。龙骨间距<600mm，焊接固定。将模具抬入管中，按轴打开模具，纠正垂直方向，拧紧穿墙螺栓。

所有模板安装及校直后，在浇筑混凝土前，应先对模板工程进行预检验收。大型模板的三角形支座应对称地分布在模板的两侧。大型模板连接应不少于五个贯穿墙体的螺栓;外六角模应与不少于五个螺栓的大模板连接;如果凹角模是等边的，它应该与大模板有不少于三条对角线的连接。非等边模用大模板螺栓固定时，南康钢筋网片，每边不得少于5条线。在阴阳角模板中，模具之间的接缝较大，为防止混凝土平台，模板榫槽处应增加钢筋的支护。

地面铺钢筋网片-南康钢筋网片-华东桥梁波纹管批发(查看)由江西华东桥梁工程材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西华东桥梁工程材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!