

钢结构厂房消防排烟管道制作安装 苏州艾特源通风工程

产品名称	钢结构厂房消防排烟管道制作安装 苏州艾特源通风工程
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉 口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

消防排烟管道安装

通风工程中，通风管道的制作和安装是为重要的环节，上海消防排烟管道安装，在制作安装方法有哪些具体要求和规范，这是所有加工通风管道，承接通风工程的个人或企业都应该研究学习的内容，在通风管道制作安装环节中主要有以下几点要求和规范：

- 1、通风、空气调节工程所使用的主要材料、设备、成品半成品等均应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
- 2、圆形风管的三通，其夹角为90°。
- 3、通风工程必须按批准的设计图纸施工。
- 4、通风管道制作的尺寸应按图施工，均以内径为准，连接管应与阀体相吻合。
- 5、风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。
- 6、圆形弯管的弯曲半径和少节数及矩形弯管的弯曲半径应按《建筑安装工程施工技术操作规程》中有关规定执行。
- 7、风管厚度按标准。

通风管的尺寸一定要选择恰当，一般来说110mm的通风管体积刚好，但是对流效果却没那么理想，相比之下160mm~200mm的通风管要好些，但是对于卫生间通风管来说太占空间，所以不太美观，一般情况下选择110mm的管道就可以，然后可以配合风力大一点的换气扇使用，对流效果会更好，但要注意一定要

密封好接口处。

消防排烟管道安装

在工业与民用建筑的通风工程与空调工程中，通风管道安装是一项费力费时的工作，没有通风管道，通风系统就没有办法正常运行。通风管道采用金属或非金属材料的制作而成。通风管道的制作一般是在安装现场实现的。通风管道的制作与安装，消防排烟管道的制作与安装，首先应设计图纸，根据现场情况布置通风管道走向。通风管道施工前，施工单位应与设计人员协商，协调通风风管与其它管线管路位置走向。

设备安装支架结实耐用、防腐到位，减震厚实。风管穿墙，防火泥封堵到位，消防通风排烟管道安装价格，界面清楚。排烟管道安装，法兰采用倒角法兰，美观实用，标识清楚。风管末端固定支架设置合理。风管保温平整厚实，支吊架处采用钢板平铺过度，保温钉整齐牢固。

消防排烟管道安装材料要求

- 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。
- 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。
- 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、安装使用的材料：吊杆、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

施工中应与土建及其他工种相互配合。通风风管制作与安装所用的板材、型材，以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，材料进场应按国家现行有关标准进行验收。通风管道的安装方式，根据现场情况，一个方法是：在地面把所有通风管道制成，然后连成一片后，用吊装的方法就位。另一个方法是：把通风管道一节一节地放在支架上，逐节连接。安装顺序一般是先干管，后支管。立管的安装一般是由下向上安装。安装就位后通过找平找正，达到设计规定的要求。

钢结构厂房消防排烟管道制作安装-苏州艾特源通风工程由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司位于江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路交叉口向西150米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艾特源暖通在风机、排风设备中享有良好的声誉。艾特源暖通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。艾特源暖通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。