

工程综合布线 铭腾科技监控安装 樊城综合布线

产品名称	工程综合布线 铭腾科技监控安装 樊城综合布线
公司名称	襄阳恒正永城商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号广埠屯资讯广场现代城数码港二层2052号
联系电话	15971048769 15971048769

产品详情

弱电工程的系统维护和管理。弱电工程实施完毕后的正常运行是该工程实施成功的标志，但安全、舒适和经济才是智能化建筑弱电工程的终目的，因此在工程验收时还需对楼宇管理人员进行操作培训，加强系统维护和管理水平，持续的系统维护和管理是实现智能化建筑终目的的基本保证。

弱电系统的安全运行是对人们日常用电安全的一种保障，因此需要对这方面工作进行充分的分析，结合施工当中可能会发生的各种问题来制定一定的防范措施，这样才能促进弱电系统的稳定运行，保障群众的人身安全。

现场施工，每日记录施工进度，并根据计划的完成情况及时调整计划，确保按工期工要求交付工程。

现场认证测试，制作测试报告，打印IP地址表、路由表、配置表。

验收。在上述各环节中所建立和完善的文档，作为验收资料的一部分，交客户保存。同时公司也要留存幅本，作为，综合布线系统，以备售后服务用。

制定工程进度计划表。列举施工期间需要完成的工作任务，以及各项工作完成的先后次序，网络综合布线，并确定详细的计划时间，如下图所示。工程进度表完成后需交给客户一份，以备客户监督和配合。

办公室布线电缆走线方式

办公室电缆可以直接走天花板架，放入线槽，埋入墙中，工业标准允许在接近连接地方引入结合点。

采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式

这种方式适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支撑的装配式槽型电缆桥架，樊城综合布线，是一种闭合式金属桥架，安装在吊顶内，从弱电竖井引向设有信息点的房间，在由预埋在墙内的不同规格的铁管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。线槽的材料为冷轧合金板，表面可进行相应处理，如镀锌、喷塑、烤漆等，线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，线槽需配以相应规格的分支配件，以提供线路路由的转弯自如。为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端，金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接，然后接地，如不能确定信息出口准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到信息出口。

工程综合布线-铭腾科技监控安装-樊城综合布线由襄阳铭腾网络科技有限公司提供。襄阳铭腾网络科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，铭腾科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘永。