

华晟建材承接安装 威海防潮聚苯颗粒轻质复合墙板

产品名称	华晟建材承接安装 威海防潮聚苯颗粒轻质复合墙板
公司名称	济南华晟新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济阳县济北开发区
联系电话	18354111234 18354111234

产品详情

轻质隔墙板的规格为2440*610mm，但有的客户会问：长度能做到3000mm吗？对此，防潮聚苯颗粒轻质复合墙板施工，我们来详谈一下轻质墙板的尺寸规范。

如果轻质隔墙板的尺寸为3000*610mm：

(1)优点：安装时可一步到位，墙体可减少对接缝隙、缩短安装时间，提高安装工效。

(2)缺点：

达到规格极限，在建筑结构上安装时不允许存在“通缝”，在行业建筑规范上是不允许的(GB50203—2002第2.0.3条)。

结构受力时，隔墙板变形大，难满足平整要求，再者其弹性增大，抗剪能力差，防潮聚苯颗粒轻质复合墙板价格，容易折断。

增加制作难度，成本提高，制作难度是轻物上浮，重物下沉，可造成砂浆分层及中间空隙增加，并且还要增加制作工时的成本。

在生产制作运输过程中，由于此方法生产的合格率低，损坏率高。

由于隔墙增加长600mm，同时增加了重量和安装搬运难度，也容易折断。

安装时易造成侧向位移，容易使得整体结构受力不均，影响结构整体性，同时墙板侧移对结构抗震性有很大的影响。

砂浆伸缩性大，受温度、振动等影响大，墙板会在纵向变形上产生损坏。

运输成本高，搬运工作量大。

轻质隔墙板适用部位：

轻质隔墙板可应用于外墙以外的所有非承重墙体，包括分户、分室、厨房、卫生间、公区、强弱电井、楼梯间等各类隔墙。

施工说明：

- 1、基层光滑应进行凿毛处理。基层平整度不应大于3mm/2m，当基层不满足以上规定要求时，应采用水泥砂浆找平。
- 2、墙板应从墙的端向另一端按顺序安装；当有门洞时，宜从门洞向两侧安装。
- 3、块墙板须调校、固定完成后方可安装下一块墙板。
- 4、墙板顶面及侧面粘结材料必须饱满、连续，填缝密实。
- 5、墙板隔墙与顶板、结构梁、主体墙和柱之间的连接应采用钢卡，通常采用U型钢卡或L型钢卡，并应使用固定，具体节点做法见下图；墙板与顶板、结构梁的接缝处，钢卡间距不应大于600mm；墙板与主体墙、柱的接缝处，钢卡可间断布置，间距不应大于1m；墙板上端与顶板、结构梁的接缝处应加设钢卡固定，每块墙板钢卡不少于2个。
- 6、在墙板安装完毕后24小时之内，用干硬性水泥砂浆或细石混凝土填实底部，3天后撤出木楔，并填实楔孔。
- 7、水电管线安装应在墙板安装完成7天后进行，开槽前应进行放线，用切割机进行开槽，确保位置，防潮聚苯颗粒轻质复合墙板厂家，槽孔处粘贴耐碱玻纤网并用抗裂砂浆修补齐整。
- 8、墙板安装完成14天后，方可在墙板接缝处粘贴嵌缝带，墙板所有接缝部位应清理干净，补满破损孔隙，清洁墙面。
- 9、墙板与厚实、坚硬的材料接缝处，刮腻子前要张挂抗裂玻纤网格布。
- 10、墙板需吊挂重物和设备时，不得单点固定，并应采取加固措施，固间距应大于300mm。

轻质隔墙板是一种强度高、防火、隔音都不错的一种新型隔墙材料。随着时代的发展，人们不再满足于一块小小的红砖。从而研制出了能满足施工要求的材料——轻质隔墙板。它不仅帮助工地缩短了施工的工期，威海防潮聚苯颗粒轻质复合墙板，并且有效的减少了很多的不必要的隐形成本。从而真正的做到了节能环保。

轻质隔墙板经过多年的发展，该产品已经融入到社会的各个建筑领域。医院、厂房、学校、展厅、民宿、公寓、酒店等多种场合。产品就有轻质防火，安装便捷、隔音、隔热等众多优势。逐渐得到市场的认可与大力推广。

华晟建材承接安装-

威海防潮聚苯颗粒轻质复合墙板由济南华晟新型建材有限公司提供。济南华晟新型建材有限公司是山东

济南,塑料建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在济南华晟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创济南华晟更加美好的未来。同时本公司还是从事山东发动机润滑油厂家,全合成发动机润滑油加盟,车用发动机润滑油招商的厂家,欢迎来电咨询。