

水泥涵管厂 宣城顺鑫路桥工程 舟山涵管

产品名称	水泥涵管厂 宣城顺鑫路桥工程 舟山涵管
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

产品详情

水泥管混凝土圆管涵如何开展施工呢？

- 1.基坑开挖采用人工配合机械的方式进行。开挖前，进行准确的测量放线，舟山涵管，绘制开挖轮廓，确定开挖机械和废碴的停放位置，开挖时采用边坡开挖，必要时保护坑壁。当基坑位于原有灌溉水流的沟渠内时，应开挖临时渠道，以保护灌溉水流。
- 2.基槽开挖后，应立即铺设垫层。压实度应在90%以上，并通过重型击实试验确定。
- 3.底座的施工底座可采用模板现浇，混凝土采用强制式混凝土搅拌机现场搅拌。底座的尺寸应符合设计要求。管座混凝土可分两次浇筑，先浇筑管底以下部分，预留管座厚度，浇筑管接头座浆体混凝土2~3cm，浇筑管段后再浇筑管底以上部分。
- 4.管接头安装圆管涵混凝土管接头拟在专业预制厂采购，汽车运输至施工现场安装。

管道接头应从下游安装，接头面向上游。每个水泥涵洞应与基底紧密贴合，以便涵洞受力均匀。所有管道接头应按照正确的轴线和坡度铺设。

- 5.接缝处理涵管的接缝宽度不应大于10毫米。严禁增加接头以满足涵洞长度要求。应使用沥青或其他弹性防渗材料填充接缝的内侧和外侧，形成柔性密封层。

水泥管顶管机施工方法是什么？

水泥管顶管机施工方法

- 1.按机型的尺寸首先挖好作业坑，坐牢后支撑，作业坑如遇软土或流沙层均需在周围打好支撑，水泥涵管厂，以保机器及人员安全。

2.挖好作业坑后首先将轨道放入作业坑内，沿施工路线找正方向，调好水平。

3.将顶管机平稳吊入作业坑，放在轨道上。

4.根据管径需要沿轨道方向向前掏土出土，长度2.5M
、2.8M，已解决前方出土.掏土长度可根据地形与土质情况自行决定掌握.

水泥涵管模具的规格有很多，生产什么样的水泥管就需要配备什么样的水泥涵管模具。直径在200-2500mm，波纹涵管，其接口的型式也有很多种，主要有平口、企口、承插口、钢承口等，根据生产工艺的分类有悬辊式的水泥涵管模具、离心式的水泥涵管模具等，生产工艺不一样，其结构也不一样，我厂可以根据用户的要求加工定做。

水泥涵管厂-宣城顺鑫路桥工程(在线咨询)-舟山涵管由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！