

# 土工格室生产单位 蜂格工程材料有限公司

产品名称	土工格室生产单位 蜂格工程材料有限公司
公司名称	山东蜂格工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市青春创业开发区
联系电话	13854815886

## 产品详情

植草皮或草籽的泥土由上往下填充格室空间，填充上应以格室高度的1.2倍为佳，并拍打结实，pe土工格室生产单位，及时种上植被。用于公路下边坡时，排水沟应与路肩挡水沟造物联接以利排泄路面积水，且不冲刷护坡，用于公路上边坡时，应在上边坡顶线上设立阻水沟，使上边坡高处的积水阻水沟流入排水沟，避免积水直接冲刷护坡，土工格室生产单位，上边坡应尽量使用高度较高的土工格室。施工完成后，应做好复检工作，对张拉不充分成顶铆桩不结实的应及时返工，直到草皮或草种完全成活。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东蜂格工程材料有限公司

土工格室应用在边坡、河道、沙漠治理

土工格室应用在边坡、河道、沙漠治理

土工格室护坡的施工—植草护坡的前期养护

洒水养护：养护水用高压喷雾器喷成雾状均匀的湿润坡面，注意控制好喷头与坡面的距离和移动速度，HDPE土工格室生产单位，确保无高压流水冲击坡面后形成径流而冲走客土及草种，养护期限视坡面植被生长状况而定。

追肥：应根据植物生长需要及时追肥。

及时补播：草种发芽后，应及时对稀疏无草区进行补播、浇水、维护。

土工格室护坡的施工---坡面施工钊杆嵌入完毕后，pca 土工格室生产单位，应马上开始悬挂土工格室，悬挂时应注意，各单元连接时尽量对齐并拧紧连接螺栓（相连格室片材应套进钊杆顶端杆帽两侧缝隙中），同时，应使土工格室尽量张开贴紧坡面，土工格室应以主受力方向，由上向下铺设，使格室片材垂直于公路路基，可横向铺设。

土工格室悬挂完毕后即可按要求设置砣锚锭块进行固定，施工时应保证锚锭块振捣密实。

土工格室生产单位-蜂格工程材料有限公司由山东蜂格工程材料有限公司提供。山东蜂格工程材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事焊接土工格室，高分子焊接格室，PE焊接格室的厂家，欢迎来电咨询。