

福州钢管架搭设 福州钢管架 福州燕晋脚手架公司

产品名称	福州钢管架搭设 福州钢管架 福州燕晋脚手架公司
公司名称	福州燕晋贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯南屿镇官塘
联系电话	13599037360

产品详情

钢管脚手架有什么特点？

国内常用的扣件式钢管脚手架是铸铁制造，其机械性能应契合《钢管脚手架扣件式钢管脚手架》（GB15831-2006）原料不低于KT330-08。还要求扣件式钢管脚手架体系零件少，安装简略，便于拆开。除了铸铁扣件式钢管脚手架外，还有钢扣件式钢管脚手架。钢扣件式钢管脚手架一般又分为铸钢扣件式钢管脚手架和钢板冲压、液压扣件式钢管脚手架，铸钢扣件式钢管脚手架的生产工艺与铸铁大致相同，而钢板冲压、液压扣件式钢管脚手架则是选用3.5-5mm的钢板经过冲压、液压技能限制而成。钢扣件式钢管脚手架各种性能都比较优越，如抗断性、抗滑性、抗变形、抗脱、抗锈等！

钢管脚手架操作要点

一、钢管脚手架预埋预制螺栓

预制螺栓采用两根 20细丝螺栓焊接于5mm厚钢板上，在悬挑层钢筋绑扎前，先在模板上按设计的步距放好型钢的中心线，福州钢管架，后将预制螺栓件用铁钉固定在模板上，中心线要在两个螺栓中间，福州钢管架厂家，再在螺栓上套上比楼层板厚长一点的塑料套管（便于预埋件的回收再利用），并用塑料胶带包住露出套管部分的螺栓（防止浇筑混凝土时泥浆溅在螺栓上）。悬挑式外架预埋螺栓锚固示意参见下图。

二、钢管脚手架铺设型钢

混凝土浇筑后，开始铺设工字钢，校正好进出位置，然后用双螺帽固定好。待工字钢固定好后，在其上沿架体纵向连续铺设槽钢，槽钢U口向上设置，并采用单面焊接于工字钢之上

若工字钢穿墙的，福州钢管架搭设，需在工字钢穿墙处套上木盒，以便脚手架拆除后工字钢的取出（参见图悬挑式外架工字钢穿墙节点示意图）。

脚手架搭建一般要求有哪些

1、连墙件的安置宜接近主节点设置，违背主节点的间隔不该大于300mm，应从底层第一步纵向水平杆处开始设置；一字型、开口型脚手架的两头有必要设置连墙件，这种脚手架连墙件的笔直间隔不该大于建筑物的层高，并不该大于4m（2步）。对高度24m以上的双排脚手架，有必要选用刚性连墙件与建筑物牢靠衔接。

2、脚手架搭建应设剪刀撑与横向斜撑，福州钢管架租赁，单排脚手架应设剪刀撑。每道剪刀撑跨过立杆的根数当剪刀撑斜杆与地上的倾角为 45° 时不该超越7根；当剪刀撑斜杆与地上的倾角为 50° 时不该超越6根；当剪刀撑斜杆与地上的倾角为 60° 时不该超越5根。每道剪刀撑宽度不该小于4跨，且不该小于6m，斜杆与地上的倾角宜在 45° ~ 60° 之间；高度在24m以下的单、双排脚手架，均有必要在外侧立面的两头各设置一道剪刀撑，并应由底至顶接连设置；中心各道剪刀撑之间的净距不该大于15m；高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上接连设置剪刀撑；横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字型接连安置，斜撑的固定应契合有关规定；一字型、开口型双排脚手架的两头均有必要设置横向斜撑，中心宜每隔6跨设置一道。

福州钢管架搭设-福州钢管架-福州燕晋脚手架公司由福州燕晋贸易有限公司提供。福州燕晋贸易有限公司位于福州市闽侯南屿镇官塘。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前燕晋脚手架在工地施工材料中享有良好的声誉。燕晋脚手架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。燕晋脚手架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。