

轻钢集成别墅 佐帝亚

产品名称	轻钢集成别墅 佐帝亚
公司名称	湖南中盛科建实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省汨罗市循环经济产业园龙舟南路
联系电话	15211142880

产品详情

1、品牌形象支持

公司免费提供佐帝亚全屋整装&集成别墅注册商标、标识，品牌形象，统一店面VI装修设计，提升品牌度！享用总部成熟规范的品牌效益，

品牌，资源，经验共享，完1美致胜。

2、选址开店支持

总部市场拓展专员将协助代理商对当地市场进行详尽调查，提供店铺选址的评估意见，并合理分析当地市场需求，提供相应的营销方案以及给予全程指导扶持。

3、装修支持

代理商在装修前10-15天向总部提供所需装修店铺的标准建筑尺寸图，总部可为经销商设计平面规划图、装修效果图，并派专员前往现场协助指导装修。

4、技术培训支持

总部强大的产品研发推广团队，对所有合作伙伴提供一对一免费技术指导，并定期或不定期对所有代理商进行产品技术更新培训。迎合市场需求的新技术新产品的不断推陈出新，稳固品牌市场地位。提供全程技术支持，让代理商无

施工工艺流程

桁架测量放样 桁架与墙体连接件安装 桁架安装 校正 设置屋架支撑系统

小屋脊板、檐口安装 屋面板安装 大屋脊板安装 防水卷材铺设 (水电管线安装 填保温棉 吊顶板(石膏板)) 屋面瓦基础施工流程包括：

测量放样 地基验槽 管道预埋 垫层浇筑 钢筋绑扎 模板施工 隐蔽验收 基础浇筑
模板拆除 基础验收 基础轴线放样。

墙体系统施工流程包括：

墙体测量放样 墙架拼装(若墙体为工厂拼装,此步骤放在工厂完成) 防水、防潮膜(垫)铺设
单片墙架安装 临时斜撑施工 墙体校正 墙体之间连接 外墙体X剪力钢带施工 墙体复检
墙体抗拔、抗剪锚栓与基础连接 墙面板(OSB板)安装
(水电管线安装 填保温棉 内侧墙面板(石膏板)) 呼吸纸安装 保温板安装 刷界面剂
网格布或钢丝网 砂浆 装饰层。

楼盖系统施工流程包括：

楼板测量放样 楼板边导轨安装 楼盖梁安装 梁端腹板加劲件、加劲短柱设置
楼盖支撑系统安装 楼盖梁上贴双面胶(3mm泡棉胶) 楼面板(OSB板)安装
40厚细石砼(内配钢丝网)浇筑 (水电管线安装 填保温棉 吊顶板(石膏板)) 装饰面层。

焊缝连接

从字面意思不难理解,这种方法是通过电弧产生的热量使焊条和焊件局部熔化,经冷却凝结成焊缝,从而将焊件连接成为一体。

优点:不削弱轻钢龙骨的构件截面,节约钢材,轻钢集成别墅,构造简单,制造方便,连接刚度大,密封性能好,在一定条件下可以采用自动化作业,生产。

缺点:在焊接的时候因为高温导致某一区域可能会出现变脆的现象,焊接过程中钢材受到分布不均匀的高温 and 冷却,使结构产生焊接残余应力和残余变形,对结构的承载力、刚度和使用性能有一定影响。

轻钢集成别墅-佐帝亚(推荐商家)由湖南中盛科建实业有限公司提供。“室内外装饰装潢工程,钢结构工程的设计与施工,环保装饰材料”选择湖南中盛科建实业有限公司,公司位于:湖南省汨罗市循环经济产业园龙舟南路,多年来,佐帝亚坚持为客户提供好的服务,联系人:叶经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。佐帝亚期待成为您的长期合作伙伴!