

安庆足球人造草坪 安庆足球人造草坪造价 安庆足球人造草坪

产品名称	安庆足球人造草坪 安庆足球人造草坪造价 安庆足球人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

安庆足球人造草坪 安庆足球人造草坪造价 安庆足球人造草坪

人造草坪施工工序

人造草坪施工工序 1、检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平之处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。 2、测量及放样 2.1、依设计

人造草坪施工工序 1、检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平之处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。 2、测量及放样 2.1、依设计图之规划，执行测量及放样。 2.2、使用经纬仪或其他精密测量仪器，测量周边设施是否符合运动场之尺寸。如有不合适处应即时修改，容许误差5毫米。

2.3、铺面铺装： 2.3.1将草皮依原厂规格平铺于地面上，草皮之间需搭接3~8毫米。 2.3.4将搭接的草皮用草坪切割器切割平齐。接缝应不大于3毫米。 2.3.5切割区下铺放搭接布，并用涂胶器在结合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。 3、草皮粘接施工工艺说明 3.1、须将需粘接的草皮底面、接口布等清洗干净，且表面干燥无水分。 3.2、环境温度应选在5 以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。 4、具体的施工过程：

4.1、涂胶：要求用涂胶器在表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布使用涂胶器，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上

。4.2、粘和：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾制时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘和后来回移动被粘接的物体。4.3、加压：再粘接好后，清除其表面杂物，用专用的橡胶锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。4.4、固化：其固化时间一般为三天，检测最终强度一般为十天。在固化期间应注意维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的最佳状态。4.5、粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，需用进口的清洁器对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。5、人造草坪施工注意事项：5.1、施工时，不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘接过大而无法施工。

5.2、如温度过低，可用热水加温到15--20 后，即可恢复原来的状态，且性能不变。6、石英砂砂、橡胶颗粒的铺装：6.1、铺撒时须用撒播机进行撒播。石英砂砂要求圆度80%以上，圆径0.2-1.5mm。6.2、人工草皮场材确实安装完成后，方可铺设石英砂砂及橡胶颗粒。6.3、石英砂的铺设，根据设计用砂量分N次注入，每铺撒一遍必须用专业梳理设备反复梳理使石英砂落下充分密实。铺装中发现任何杂质须立即去除，以确保质量。6.4、石英砂的铺设须检查是否平整及充足，不足之处须酌量填补。6.5、再于石英砂上填入橡胶颗粒，方法同石英砂铺装相同。