

验厂 天齐消防值得信赖 外贸服装验厂

产品名称	验厂 天齐消防值得信赖 外贸服装验厂
公司名称	义乌市天齐消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市义亭镇稠义西路77号一楼
联系电话	15057959687

产品详情

义乌市天齐消防科技有限公司是集消防产品的研发、销售及消防工程设计与施工于一体的现代化企业。主要承揽火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火门工程、气体灭火系统、泡沫灭火系统的设计及安装、维修保养等诸多工程项目。

消防检测前资料和实体方面准备工作包括：

(1) 资料方面

a须提交表格申请消防材料检验，外贸公司验厂，由消防局技术科现场抽检消防材料。

b出具合格的电检报告，消防设施建审意见，建筑装饰消防建审意见。

c必须提供正式消防水源，正式电气双电源。

d需建设单位证明消防水箱为水箱，消防水池要注明容积及有效容积。

(2) 实体方面

a消火栓按钮、压力开关应有直接启泵功能

b消火栓按钮按下后应有绿色回答灯。

c干式喷淋系统检测中心坚持增加空压机巡检，但济南地方设计一般不出现空压机，验厂，避免验收麻烦，会审时最好提出提前加上。

d干式喷淋系统末端放气阀在报警时24V联动打开放气减压。

e排烟风机各排烟风口应为排出方式不倒转且可吸附住A4纸张为标准。

f各防火阀（70、280）联动常开常闭关系一定要符合设计要求，这是必检项。

g各设备间电话分机摘机后须直呼消防控制室电话主机。

h车库内各防火分区卷帘门联动关系应为进一步降底。验厂车库出入口卷帘门没有联动关系。

i手动报警按钮按下后，该区域所有联动关系均应启动。

j火灾集中应急照明电源EPS控制的疏散照明平常可控，应急时应为常亮模式不可控制关闭。各设备房内照明应急时均为可控开启或关闭。

检测合格后出具《建筑自动消防设施安装质量检验报告》，留好报告以备消防验收时使用。

义乌市天齐消防科技有限公司是集消防产品的研发、销售及消防工程设计与施工一体化的现代化企业。主要承揽火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火门工程、气体灭火系统、泡沫灭火系统的设计及安装、维修保养等诸多工程项目。

消防栓

安装在建筑物内的消防给水管路上，外贸企业验厂，由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。

消防泵

用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的泵。分立式消防泵、卧式消防泵。

室外消火栓

设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火，是扑救火灾的重要消防设施之一。

义乌市天齐消防科技有限公司是集消防产品的研发、销售及消防工程设计与施工一体化的现代化企业。主要承揽火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火门工程、气体灭火系统、泡沫灭火系统的设计及安装、维修保养等诸多工程项目。

自动喷水灭火系统验的重点

系统综合性的功能试验：根据原设计不同要求，对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启动的试验；消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验；根据有关要求水压试验和气压试验；对报警控制装置功能进行检验（如：湿式、干式系统的喷头动作后，是否由报警阀组的压力开关直接连锁控制并自动启动供水泵。消防控制室(盘)能否控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作，并能显示水流指示器、验厂压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道和电源等是否处于

状态的反馈信号)；报警阀功能试验(打开报警阀，查看测量报警动作状态，输出信号情况和消防水泵启动、联动、控制盘显示情况是否符合检验要求；打开放水试验阀，测量水的流量和压力应符合检验要求)；系统联动试验(模拟火灾信号，火灾自动报警系统应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统；启动末端试水装置处放水)。

验厂-天齐消防值得信赖-外贸服装验厂由义乌市天齐消防科技有限公司提供。义乌市天齐消防科技有限公司为客户提供“灭火器,消防箱等消防设备,消防检测,消防工程”等业务，公司拥有“天齐”等品牌，专注于灭火器材等行业。，在浙江省义乌市义亭镇稠义西路77号一楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。